



RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
OBRA PROVISIONAL			
303-2(1)H	EXCAVACION A MANO	m3	18.00
503-2(B)	HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" (f'c=240 kg/cm2) (INC. ENCOFRADO)	m3	4.80
503(3B)	FABRICACION DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (inc. inhibidor de corrosión)	kg	5.300.00
505(4B)	MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36	kg	5.300.00
INFRAESTRUCTURA			
301-3(1)E	Demolición de estructuras de H.A. existentes (inc. desalojo)	m3	10.00
505(2)B1	Desmontaje de estructura metálica existente (inc. desalojo)	kg	1111.00
307-2(2)	Excavación y Relleno para Puentes	m3	1292.00
503(7)*3	Columnas de hormigón f'c = 280 kg/cm2 D=150mm (inc. inhibidor de corrosión)	m	400.00
503-(3)*C**	Hormigón no estructural clase "E" (f'c = 180 kg/cm2) para replantillos***	m3	5.18
503(1)A	Hormigón estructural clase "A" (f'c = 350 kg/cm2) (inc. inhibidor de corrosión y encofrado)***	m3	68.42
503(1)*A**	Hormigón estructural clase "A" (f'c = 300 kg/cm2) (inc. inhibidor de corrosión y encofrado)***	m3	58.98
504(1)	Acero de refuerzo en barras (fy = 4200 kg/cm2)	kg	14489.28
505(4)A12	Apoyos de neopreno fijo tipo POT 750kN (240x240x62) mm	u	2.00
505(4)A15	Apoyos de neopreno libre tipo POT 750kN (330x270x77) mm	u	1.00
505(4)A14	Apoyos de neopreno unidireccional tipo POT 750kN (440x290x96) mm	u	1.00
SUPERESTRUCTURA			
	Losa de placa colaborante (galvalum, e=0.75mm), incluye hormigón de cemento portland f'c=240kg/cm2 y malla	m2	111.20
505(2)A	Acero estructural ASTM A-588	kg	37259.56
505(3)A	Fabricación de elementos de acero estructural ASTM A-588 (inc. inhibidor de corrosión)	kg	37259.56
505(4)A	Fabricación de elementos de acero estructural ASTM A-588	kg	37259.56
505(4)J3	Junta de dilatación módulos de (356x64x1830) mm (desplazamiento medio)	m	4.00
	Cerramiento metálico (malla 50-10)		285.29
	Barandales de hormigón armado	m	182.08
	Pasamanos de tubos redondos A-500	m	108.00

DIBUJO: LVC		LAMINA: P1
ACOTACIÓN: METROS	FECHA: FEBRERO/2023	
ESCALA: INDICADA	FORMATO: MTOP	