



CANTIDADES



PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA CONEXIÓN E30 –PEDRO VÉLEZ -CARLOS JULIO AROSEMENA, UBICADA EN EL CANTÓN EL EMPALME DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

CONSULTOR: INMOBILIARIA JOALPA S.A.

FECHA: AGOSTO 2022
CONTRATO:

CANTIDADES			
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SEGURIDAD DE SEÑALIZACION VIAL TEMPORAL DE TRABAJOS			
1	CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO METALICO REFLECTIVO SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD VIAL	m2	50,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO NEGRO CUADRADO DE 2"	M	150,00
3	MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)	m2	20.000,00
4	PARANTE VIAL DE POLIETILENO DE H=1,41M; D=0,74M (INC.BASE)	u	100,00
5	TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1,02M D=0,62M (INC. BASE)	u	50,00
6	DISPOSITIVO SEÑAL LUMINOSA DE PREVENCION (H=0,3,A=0,2)M CON BATERIA DE 6 VOLTIOS	u	60,00
7	CONOS DE SEGURIDAD	u	20,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION O FIJACION DE LETRERO	u	20,00
9	BARRICADA DE MADERA (0,6X1,1)M C/2TABLONES C/ CINTA REFLECTIVA	u	10,00
10	BARRICADA DE MADERA (1,2X1,5)M C/3 TABLONES C/ CINTA REFLECTIVA	u	10,00
11	BARRICADA DE MADERA (2,4X1,5)M C/3 TABLONES C/ CINTA REFLECTIVA	u	10,00
SEÑALIZACION DEFINITIVA (HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA)			
13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN/LETRERO-ALUMINIO/SEÑAL/REGLAMENTARIA	m2	300,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO C/DADO H.A/SENAL/REGLAMENTARIA	M	900,00
15	SUMINIST. E INSTAL. ELEMENTOS/SUJECIÓN O FIJACIÓN DE LETRERO NAL/REGLAMENTARIA	u	30,00
12	MARCA REFLECTIVA TIPO TACHA	u	4.200,00
16	MARCAS C/PINTURA TERMOPLASTICA SOBRE PAVIM.E=2.3MM.(10-13)CM	M	37.800,00
17	MARCAS C/PINTURA TERMOPLÁSTICA SOBRE PAVIMENTO E=2.3MM (SECO)	m2	800,00