

MOVIMIENTO DE TIERRA - 3

MOVIMIENTO DE TIERRA - 16+109.391-CARLOS JULIO

ABSCISA	A. CORTE (m2)	A. RELLENO (m2)	VOLUMEN RELLENO (m3)	VOLUMEN CORTE (m3)	V.A RELLENO (m3)	V.A CORTE (m3)
16+109.391	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16+120.000	5,57	0,52	2,74	166,76	2,74	166,76
16+140.000	6,07	0,36	8,81	116,42	11,55	283,19
16+160.000	6,91	0,27	6,35	129,74	17,90	412,92
16+180.000	7,86	0,07	3,41	147,63	21,31	560,55
16+200.000	7,54	0,16	2,35	153,94	23,66	714,49
16+220.000	7,34	0,07	2,38	148,78	26,04	863,27
16+240.000	7,39	0,12	1,89	147,26	27,94	1010,54
16+260.000	8,12	0,00	1,21	155,10	29,15	1165,64
16+280.000	8,07	0,00	0,12	161,93	29,26	1327,57
16+300.000	7,82	0,04	0,50	158,91	29,76	1486,48
16+320.000	7,87	0,00	0,44	156,93	30,20	1643,41
16+340.000	7,38	0,02	0,21	152,52	30,41	1795,93
16+360.000	7,40	0,03	0,46	147,80	30,86	1943,73
16+380.000	5,16	1,05	10,78	125,63	41,64	2069,36
16+400.000	6,11	0,58	16,34	112,76	57,98	2182,12
16+420.000	6,17	0,56	11,40	122,80	69,38	2304,92
16+440.000	6,03	0,67	12,33	121,98	81,70	2426,90
16+460.000	5,92	0,88	15,57	119,55	97,28	2546,45
16+480.000	6,45	0,73	16,15	123,71	113,42	2670,17
16+500.000	7,41	0,26	9,92	138,55	123,34	2808,72
16+520.000	6,90	0,38	6,42	143,10	129,76	2951,82
16+540.000	6,10	0,36	7,38	130,02	137,14	3081,84
16+560.000	5,99	0,57	9,28	120,87	146,42	3202,70
16+580.000	6,34	0,43	9,97	123,30	156,39	3326,01
16+600.000	6,25	0,46	8,86	125,93	165,25	3451,93
16+620.000	6,75	0,14	5,97	130,01	171,22	3581,94
16+640.000	7,23	0,11	2,43	139,80	173,66	3721,74
16+660.000	6,91	0,44	5,42	141,37	179,07	3863,11
16+680.000	7,06	0,42	8,58	139,68	187,65	4002,79
16+700.000	5,64	0,80	12,23	126,99	199,88	4129,78
16+720.000	6,63	0,25	10,56	122,73	210,44	4252,51
16+740.000	7,27	0,03	2,83	139,08	213,27	4391,59
16+760.000	8,19	0,00	0,28	154,69	213,55	4546,28
16+780.000	7,48	0,02	0,22	156,78	213,77	4703,06
16+795.387	7,63	0,22	1,87	116,30	215,64	4819,35

RESUMEN DE CANTIDADES DE CORTE Y RELLENO

TOTAL DE CORTE		65197,34
TOTAL DE RELLENO	25130,57	