	Tipo de área	Área	Vol. incremental	Vol. acumul.
		Metros cuadrados	Metros cúbicos	Metros cúbicos
P.K.: 0+000.000				
	CORTE	3.68	0.00	0.00
	RELLENO	0.06	0.00	0.00
	ASFALTO	0.34	0.00	0.00
	BASE	1.34	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO	0.83	0.00	0.00
P.K.: 0+020.000				
	CORTE	2.89	65.72	65.72
	RELLENO	0.23	2.96	2.96
	ASFALTO	0.34	6.70	6.70
	BASE	1.34	26.80	26.80
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	20.10
	MEJORAMIENTO	0.83	16.63	16.63
P.K.: 0+040.000				
	CORTE	3.01	58.78	124.50
	RELLENO	0.41	6.48	9.45
	ASFALTO	0.34	6.70	13.40
	BASE	1.34	26.80	53.60
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	40.20
	MEJORAMIENTO	0.83	16.61	33.24
P.K.: 0+060.000				
	CORTE	2.68	56.67	181.17
	RELLENO	0.15	5.69	15.13
	ASFALTO	0.34	6.70	20.10
	BASE	1.34	26.80	80.40
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	60.30
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	49.83
P.K.: 0+080.000				
	CORTE	2.09	47.54	228.70
	RELLENO	0.58	7.35	22.49
	ASFALTO	0.34	6.70	26.80
	BASE	1.34	26.80	107.20
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	80.40
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	66.43
P.K.: 0+100.000				
	CORTE	2.26	43.49	272.19
	RELLENO	1.34	19.15	41.64
	ASFALTO	0.33	6.70	33.50
	BASE	1.34	26.80	134.00
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	100.50
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	83.03

P.K.: 0+120.000				
	CORTE	1.11	33.75	305.94
	RELLENO	1.27	26.07	67.71
	ASFALTO	0.34	6.70	40.20
	BASE	1.34	26.80	160.80
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	120.60
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	99.63
P.K.: 0+140.000				
	CORTE	0.78	18.87	324.81
	RELLENO	2.63	39.57	107.28
	ASFALTO	0.34	6.70	46.90
	BASE	1.34	26.80	187.60
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	140.70
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	116.23
P.K.: 0+160.000				
	CORTE	0.61	13.90	338.72
	RELLENO	2.03	47.31	154.59
	ASFALTO	0.34	6.70	53.60
	BASE	1.34	26.80	214.40
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	160.80
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	132.83
P.K.: 0+180.000				
	CORTE	0.00	6.13	344.84
	RELLENO	4.39	63.68	218.27
	ASFALTO	0.34	6.70	60.30
	BASE	1.34	26.80	241.20
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	180.90
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	149.42
P.K.: 0+200.000				
	CORTE	0.82	8.14	352.99
	RELLENO	2.02	63.83	282.10
	ASFALTO	0.34	6.70	67.00
	BASE	1.34	26.80	268.00
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	201.00
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	166.02
P.K.: 0+220.000				
	CORTE	1.93	27.50	380.49
	RELLENO	0.89	29.23	311.32
	ASFALTO	0.34	6.70	73.70
	BASE	1.34	26.80	294.80
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	221.10
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	182.62
P.K.: 0+240.000				
	CORTE	2.89	48.18	428.67
	RELLENO	0.40	12.86	324.18
	ASFALTO	0.34	6.70	80.40
	BASE	1.34	26.80	321.60

	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	241.20
	MEJORAMIENTO	0.83	16.63	199.25
P.K.: 0+260.000				
	CORTE	2.61	54.93	483.60
	RELLENO	0.17	5.72	329.90
	ASFALTO	0.34	6.70	87.10
	BASE	1.34	26.80	348.40
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	261.30
	MEJORAMIENTO	0.83	16.65	215.90
P.K.: 0+280.000				
	CORTE	2.93	55.33	538.92
	RELLENO	0.00	1.73	331.64
	ASFALTO	0.34	6.70	93.80
	BASE	2.03	33.67	382.07
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	26.39	287.69
	MEJORAMIENTO	0.00	8.32	224.22
P.K.: 0+300.000				
	CORTE	2.76	56.88	595.81
	RELLENO	0.00	0.00	331.64
	ASFALTO	0.34	6.70	100.50
	BASE	2.03	40.54	422.61
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	320.38
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+320.000				
	CORTE	2.54	53.03	648.84
	RELLENO	0.21	2.12	333.75
	ASFALTO	0.34	6.70	107.20
	BASE	2.03	40.54	463.15
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	353.07
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+340.000				
	CORTE	2.18	47.19	696.02
	RELLENO	0.00	2.12	335.87
	ASFALTO	0.34	6.70	113.90
	BASE	2.03	40.54	503.69
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	385.75
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+360.000				
	CORTE	1.33	35.08	731.11
	RELLENO	0.27	2.65	338.53
	ASFALTO	0.34	6.70	120.60
	BASE	2.03	40.54	544.23
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	418.44
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+380.000				
	CORTE	0.48	18.09	749.19
	RELLENO	0.20	4.69	343.21

	ASFALTO	0.34	6.70	127.30
	BASE	2.03	40.54	584.77
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	451.13
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+400.000				
	CORTE	0.31	7.86	757.05
	RELLENO	0.80	10.02	353.23
	ASFALTO	0.34	6.70	134.00
	BASE	2.03	40.54	625.30
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.68	483.81
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+420.000				
	CORTE	0.00	3.09	760.15
	RELLENO	2.38	31.81	385.05
	ASFALTO	0.34	6.77	140.77
	BASE	2.05	40.77	666.07
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.65	32.81	516.63
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+440.000				
	CORTE	0.00	0.00	760.15
	RELLENO	4.47	68.60	453.65
	ASFALTO	0.35	6.93	147.69
	BASE	2.09	41.35	707.42
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.18	549.81
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+460.000				
	CORTE	0.00	0.00	760.15
	RELLENO	4.74	92.49	546.14
	ASFALTO	0.35	7.02	154.71
	BASE	2.09	41.71	749.14
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	583.24
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+480.000				
	CORTE	0.00	0.00	760.15
	RELLENO	3.15	79.34	625.48
	ASFALTO	0.35	7.02	161.73
	BASE	2.09	41.71	790.85
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	616.66
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+500.000				
	CORTE	0.15	1.48	761.62
	RELLENO	0.91	40.90	666.38
	ASFALTO	0.35	7.02	168.75
	BASE	2.09	41.71	832.56
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	650.09
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+520.000				

	CORTE	0.00	1.48	763.10
	RELLENO	1.61	25.40	691.78
	ASFALTO	0.35	7.02	175.77
	BASE	2.09	41.71	874.27
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	683.51
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+540.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	5.44	70.87	762.65
	ASFALTO	0.35	7.02	182.79
	BASE	2.09	41.71	915.98
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	716.94
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+560.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	8.00	135.11	897.77
	ASFALTO	0.35	7.02	189.81
	BASE	2.09	41.71	957.69
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	750.36
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+580.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	10.53	186.27	1084.03
	ASFALTO	0.35	7.02	196.83
	BASE	2.09	41.71	999.41
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	783.79
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+600.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	9.53	201.46	1285.49
	ASFALTO	0.35	7.02	203.85
	BASE	2.09	41.71	1041.12
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	817.21
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+600.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	9.53	201.46	1285.49
	ASFALTO	0.35	7.02	203.85
	BASE	2.09	41.71	1041.12
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	817.21
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+620.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	8.79	183.78	1469.28
	ASFALTO	0.35	7.02	210.87
	BASE	2.09	41.71	1082.83
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	850.64

	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+640.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	8.20	170.32	1639.60
	ASFALTO	0.35	7.02	217.89
	BASE	2.09	41.71	1124.54
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	884.06
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+660.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	5.48	136.94	1776.54
	ASFALTO	0.35	7.02	224.91
	BASE	2.09	41.71	1166.25
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	917.49
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+680.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	4.71	101.82	1878.36
	ASFALTO	0.35	7.02	231.93
	BASE	2.09	41.71	1207.97
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	950.91
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+700.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	6.94	116.55	1994.91
	ASFALTO	0.35	7.02	238.95
	BASE	2.09	41.71	1249.68
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	984.34
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+720.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	7.67	146.45	2141.35
	ASFALTO	0.35	7.02	245.97
	BASE	2.09	41.71	1291.39
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.43	1017.76
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+740.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	6.56	142.48	2283.83
	ASFALTO	0.34	6.86	252.83
	BASE	2.02	41.07	1332.46
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.94	1050.70
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+760.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	6.11	126.75	2410.58
	ASFALTO	0.34	6.70	259.53

	BASE	2.02	40.42	1372.88
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.45	1083.15
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+780.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	5.17	113.10	2523.68
	ASFALTO	0.36	6.94	266.47
	BASE	2.12	41.38	1414.27
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.17	1116.32
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+800.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	6.04	112.85	2636.53
	ASFALTO	0.36	7.18	273.65
	BASE	2.12	42.35	1456.61
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.89	1150.22
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+820.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	5.00	111.12	2747.65
	ASFALTO	0.36	7.18	280.83
	BASE	2.12	42.35	1498.96
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.89	1184.11
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+840.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	4.86	99.15	2846.81
	ASFALTO	0.34	6.94	287.77
	BASE	2.02	41.38	1540.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	33.16	1217.27
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+860.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	2.22	70.83	2917.64
	ASFALTO	0.34	6.70	294.47
	BASE	2.02	40.41	1580.75
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.43	1249.70
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+880.000				
	CORTE	0.00	0.00	763.10
	RELLENO	2.60	48.03	2965.67
	ASFALTO	0.42	7.50	301.98
	BASE	2.34	43.62	1624.37
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.86	34.82	1284.52
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+900.000				
	CORTE	0.03	0.35	763.45

	RELLENO	0.65	32.51	2998.18
	ASFALTO	0.42	8.31	310.28
	BASE	2.34	46.83	1671.20
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.86	37.22	1321.74
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+920.000				
	CORTE	1.29	13.04	776.49
	RELLENO	0.11	7.54	3005.72
	ASFALTO	0.34	7.50	317.79
	BASE	2.02	43.62	1714.82
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	34.81	1356.56
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+940.000				
	CORTE	0.91	21.99	798.48
	RELLENO	0.53	6.31	3012.03
	ASFALTO	0.34	6.70	324.49
	BASE	2.02	40.40	1755.23
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.41	1388.97
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+960.000				
	CORTE	0.12	10.02	808.50
	RELLENO	1.39	19.60	3031.62
	ASFALTO	0.34	6.70	331.19
	BASE	2.02	40.40	1795.63
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.40	1421.37
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 0+980.000				
	CORTE	0.00	1.14	809.63
	RELLENO	4.75	60.89	3092.52
	ASFALTO	0.34	6.70	337.89
	BASE	2.02	40.40	1836.03
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.40	1453.77
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+000.000				
	CORTE	0.13	1.26	810.90
	RELLENO	1.12	58.15	3150.66
	ASFALTO	0.34	6.70	344.59
	BASE	2.02	40.40	1876.43
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.40	1486.18
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+020.000				
	CORTE	0.57	6.76	817.66
	RELLENO	3.53	48.41	3199.07
	ASFALTO	0.34	6.70	351.29
	BASE	2.02	40.40	1916.83
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.40	1518.58
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22

P.K.: 1+040.000				
	CORTE	0.36	8.93	826.59
	RELLENO	3.40	72.65	3271.73
	ASFALTO	0.33	6.70	357.99
	BASE	2.02	40.40	1957.24
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.40	1550.99
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+060.000				
	CORTE	0.45	7.80	834.39
	RELLENO	1.35	49.68	3321.41
	ASFALTO	0.34	6.70	364.69
	BASE	2.02	40.40	1997.64
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.40	1583.39
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+080.000				
	CORTE	0.36	7.85	842.24
	RELLENO	1.90	34.03	3355.45
	ASFALTO	0.34	6.70	371.39
	BASE	2.02	40.40	2038.04
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.40	1615.80
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+100.000				
	CORTE	0.59	9.54	851.78
	RELLENO	1.71	36.12	3391.56
	ASFALTO	0.38	7.11	378.50
	BASE	2.19	42.07	2080.12
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.75	33.69	1649.49
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+120.000				
	CORTE	1.89	24.77	876.55
	RELLENO	0.73	24.39	3415.95
	ASFALTO	0.34	7.11	385.61
	BASE	2.03	42.13	2122.25
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	33.81	1683.30
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+140.000				
	CORTE	3.44	53.23	929.78
	RELLENO	0.03	7.63	3423.58
	ASFALTO	0.34	6.70	392.31
	BASE	2.03	40.52	2162.77
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.65	1715.95
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+160.000				
	CORTE	1.75	51.92	981.70
	RELLENO	0.03	0.56	3424.14
	ASFALTO	0.35	6.84	399.15
	BASE	2.08	41.06	2203.82

	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.67	33.02	1748.98
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+180.000				
	CORTE	0.81	25.62	1007.32
	RELLENO	1.05	10.89	3435.02
	ASFALTO	0.37	7.20	406.35
	BASE	2.17	42.44	2246.27
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.73	33.99	1782.97
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+200.000				
	CORTE	0.00	8.04	1015.36
	RELLENO	2.58	36.40	3471.42
	ASFALTO	0.36	7.27	413.62
	BASE	2.10	42.70	2288.97
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	34.14	1817.11
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+220.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	2.96	55.82	3527.25
	ASFALTO	0.34	6.91	420.53
	BASE	2.02	41.25	2330.22
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	33.05	1850.16
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+240.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	4.18	74.18	3601.43
	ASFALTO	0.42	7.50	428.03
	BASE	2.34	43.62	2373.84
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.86	34.81	1884.97
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+260.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	4.79	91.51	3692.93
	ASFALTO	0.42	8.31	436.34
	BASE	2.34	46.83	2420.67
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.86	37.22	1922.20
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+280.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	4.91	97.39	3790.32
	ASFALTO	0.34	7.50	443.84
	BASE	2.02	43.61	2464.28
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	34.81	1957.01
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+300.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	6.37	112.75	3903.07

	ASFALTO	0.34	6.70	450.54
	BASE	2.02	40.40	2504.69
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.41	1989.42
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+320.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	5.68	119.86	4022.94
	ASFALTO	0.33	6.70	457.24
	BASE	2.02	40.40	2545.09
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.41	2021.82
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+340.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	5.75	113.50	4136.43
	ASFALTO	0.34	6.70	463.94
	BASE	2.02	40.40	2585.49
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.41	2054.23
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+360.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	3.40	91.47	4227.91
	ASFALTO	0.34	6.70	470.64
	BASE	2.02	40.41	2625.91
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.43	2086.66
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+380.000				
	CORTE	0.00	0.00	1015.36
	RELLENO	2.09	54.90	4282.80
	ASFALTO	0.34	6.70	477.34
	BASE	2.02	40.42	2666.33
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.45	2119.11
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+400.000				
	CORTE	0.32	3.24	1018.60
	RELLENO	2.29	44.02	4326.83
	ASFALTO	0.36	6.94	484.28
	BASE	2.12	41.38	2707.71
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.17	2152.28
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+420.000				
	CORTE	0.46	7.83	1026.43
	RELLENO	2.32	46.57	4373.39
	ASFALTO	0.36	7.18	491.46
	BASE	2.12	42.35	2750.06
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.89	2186.17
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+440.000				

	CORTE	0.58	10.40	1036.83
	RELLENO	1.62	39.92	4413.31
	ASFALTO	0.36	7.18	498.64
	BASE	2.12	42.35	2792.41
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.89	2220.06
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+460.000				
	CORTE	0.21	7.91	1044.74
	RELLENO	1.53	31.69	4445.00
	ASFALTO	0.34	7.03	505.68
	BASE	2.06	41.78	2834.18
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.65	33.50	2253.56
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+480.000				
	CORTE	0.00	2.10	1046.84
	RELLENO	1.70	32.36	4477.36
	ASFALTO	0.34	6.79	512.47
	BASE	2.03	40.87	2875.05
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.89	2286.44
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+500.000				
	CORTE	0.00	0.00	1046.85
	RELLENO	2.59	42.99	4520.35
	ASFALTO	0.34	6.70	519.17
	BASE	2.03	40.54	2915.59
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.68	2319.12
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+520.000				
	CORTE	0.00	0.00	1046.85
	RELLENO	3.67	62.61	4582.96
	ASFALTO	0.34	6.70	525.87
	BASE	2.03	40.54	2956.13
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2351.81
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+540.000				
	CORTE	0.00	0.00	1046.85
	RELLENO	2.74	64.08	4647.04
	ASFALTO	0.34	6.70	532.57
	BASE	2.03	40.54	2996.67
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2384.50
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+560.000				
	CORTE	0.21	2.10	1048.95
	RELLENO	1.00	37.42	4684.46
	ASFALTO	0.34	6.70	539.27
	BASE	2.03	40.54	3037.20
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2417.18

	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+580.000				
	CORTE	1.08	12.94	1061.89
	RELLENO	0.43	14.28	4698.73
	ASFALTO	0.34	6.70	545.97
	BASE	2.03	40.54	3077.74
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2449.87
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+600.000				
	CORTE	2.34	34.26	1096.15
	RELLENO	0.00	4.28	4703.01
	ASFALTO	0.34	6.70	552.67
	BASE	2.03	40.54	3118.28
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2482.56
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+620.000				
	CORTE	2.34	46.83	1142.98
	RELLENO	0.00	0.00	4703.01
	ASFALTO	0.34	6.70	559.37
	BASE	2.03	40.54	3158.82
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2515.24
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+640.000				
	CORTE	1.18	35.24	1178.22
	RELLENO	0.06	0.59	4703.60
	ASFALTO	0.34	6.70	566.07
	BASE	2.03	40.54	3199.36
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2547.93
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+660.000				
	CORTE	0.03	12.13	1190.36
	RELLENO	0.87	9.26	4712.86
	ASFALTO	0.34	6.70	572.77
	BASE	2.03	40.54	3239.90
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2580.62
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+680.000				
	CORTE	0.00	0.30	1190.65
	RELLENO	1.15	20.20	4733.06
	ASFALTO	0.34	6.70	579.47
	BASE	2.03	40.54	3280.44
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2613.31
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+700.000				
	CORTE	0.00	0.00	1190.65
	RELLENO	2.01	31.64	4764.70
	ASFALTO	0.34	6.70	586.17

	BASE	2.03	40.52	3320.96
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.65	2645.96
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+720.000				
	CORTE	0.00	0.00	1190.65
	RELLENO	2.61	46.25	4810.95
	ASFALTO	0.38	7.13	593.29
	BASE	2.19	42.18	3363.14
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.75	33.83	2679.79
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+740.000				
	CORTE	0.00	0.00	1190.65
	RELLENO	2.61	52.49	4863.43
	ASFALTO	0.41	7.85	601.14
	BASE	2.31	45.02	3408.16
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.84	35.89	2715.68
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+760.000				
	CORTE	0.00	0.00	1190.65
	RELLENO	2.73	53.46	4916.89
	ASFALTO	0.41	8.15	609.29
	BASE	2.31	46.18	3454.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.84	36.74	2752.42
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+780.000				
	CORTE	0.00	0.00	1190.65
	RELLENO	4.64	72.82	4989.71
	ASFALTO	0.41	8.15	617.43
	BASE	2.31	46.18	3500.52
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.84	36.74	2789.16
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+800.000				
	CORTE	0.00	0.00	1190.65
	RELLENO	2.32	68.84	5058.55
	ASFALTO	0.41	8.15	625.58
	BASE	2.31	46.18	3546.71
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.84	36.74	2825.90
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+820.000				
	CORTE	0.00	0.08	1190.73
	RELLENO	1.65	39.83	5098.38
	ASFALTO	0.37	7.76	633.34
	BASE	2.16	44.68	3591.39
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.73	35.65	2861.55
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+840.000				
	CORTE	1.17	11.78	1202.51

	RELLENO	0.51	21.58	5119.96
	ASFALTO	0.34	7.04	640.38
	BASE	2.03	41.85	3633.23
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	33.60	2895.15
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+860.000				
	CORTE	1.85	30.20	1232.71
	RELLENO	0.14	6.52	5126.48
	ASFALTO	0.34	6.70	647.08
	BASE	2.03	40.53	3673.76
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.66	2927.82
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+880.000				
	CORTE	1.58	34.26	1266.97
	RELLENO	0.30	4.45	5130.93
	ASFALTO	0.34	6.70	653.78
	BASE	2.03	40.54	3714.30
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2960.51
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+900.000				
	CORTE	1.97	35.44	1302.41
	RELLENO	0.00	3.01	5133.94
	ASFALTO	0.34	6.70	660.48
	BASE	2.03	40.54	3754.84
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	2993.19
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+920.000				
	CORTE	1.36	33.26	1335.67
	RELLENO	0.21	2.12	5136.07
	ASFALTO	0.34	6.70	667.18
	BASE	2.03	40.54	3795.38
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	3025.88
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+940.000				
	CORTE	0.66	20.16	1355.83
	RELLENO	0.53	7.46	5143.52
	ASFALTO	0.34	6.72	673.90
	BASE	2.03	40.60	3835.98
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.64	32.71	3058.59
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 1+960.000				
	CORTE	0.76	14.20	1370.03
	RELLENO	0.73	12.60	5156.13
	ASFALTO	0.36	6.92	680.83
	BASE	2.10	41.36	3877.35
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	33.21	3091.80
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22

P.K.: 1+980.000				
	CORTE	0.94	16.98	1387.00
	RELLENO	0.38	11.14	5167.27
	ASFALTO	0.36	7.16	687.99
	BASE	2.12	42.27	3919.62
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	33.84	3125.64
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+000.000				
	CORTE	0.12	10.51	1397.51
	RELLENO	2.44	28.13	5195.40
	ASFALTO	0.36	7.21	695.20
	BASE	2.12	42.48	3962.10
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	33.99	3159.63
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+020.000				
	CORTE	0.00	1.16	1398.67
	RELLENO	2.68	51.06	5246.46
	ASFALTO	0.36	7.21	702.42
	BASE	2.12	42.48	4004.58
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	33.99	3193.62
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+040.000				
	CORTE	0.00	0.00	1398.67
	RELLENO	2.85	55.32	5301.79
	ASFALTO	0.36	7.21	709.63
	BASE	2.12	42.48	4047.06
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	33.99	3227.61
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+060.000				
	CORTE	0.00	0.00	1398.67
	RELLENO	4.13	69.99	5371.77
	ASFALTO	0.36	7.21	716.84
	BASE	2.12	42.48	4089.54
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	33.99	3261.60
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+080.000				
	CORTE	0.00	0.00	1398.67
	RELLENO	3.15	72.89	5444.66
	ASFALTO	0.34	6.96	723.80
	BASE	2.02	41.45	4130.99
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	33.21	3294.81
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+100.000				
	CORTE	0.01	0.11	1398.78
	RELLENO	2.07	52.38	5497.04
	ASFALTO	0.36	6.94	730.74
	BASE	2.12	41.38	4172.37

	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.17	3327.97
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+120.000				
	CORTE	0.28	2.92	1401.70
	RELLENO	1.09	31.99	5529.03
	ASFALTO	0.34	6.94	737.68
	BASE	2.02	41.39	4213.76
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	33.17	3361.15
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+140.000				
	CORTE	1.62	18.92	1420.63
	RELLENO	0.49	16.02	5545.05
	ASFALTO	0.34	6.70	744.38
	BASE	2.02	40.43	4254.18
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.45	3393.60
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+160.000				
	CORTE	2.55	41.68	1462.31
	RELLENO	0.54	10.31	5555.36
	ASFALTO	0.34	6.78	751.16
	BASE	2.06	40.78	4294.96
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.65	32.75	3426.35
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+180.000				
	CORTE	3.01	55.61	1517.91
	RELLENO	0.00	5.36	5560.72
	ASFALTO	0.34	6.78	757.95
	BASE	2.03	40.84	4335.80
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.87	3459.22
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+200.000				
	CORTE	2.39	53.94	1571.86
	RELLENO	0.00	0.00	5560.72
	ASFALTO	0.34	6.70	764.65
	BASE	2.03	40.54	4376.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.68	3491.90
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+220.000				
	CORTE	2.21	45.95	1617.81
	RELLENO	0.02	0.25	5560.97
	ASFALTO	0.34	6.70	771.35
	BASE	2.03	40.54	4416.88
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	3524.59
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+240.000				
	CORTE	0.55	27.55	1645.36
	RELLENO	0.31	3.36	5564.33

	ASFALTO	0.34	6.70	778.05
	BASE	2.03	40.54	4457.42
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	3557.28
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+260.000				
	CORTE	0.00	5.45	1650.81
	RELLENO	1.50	18.07	5582.40
	ASFALTO	0.34	6.70	784.75
	BASE	2.03	40.54	4497.96
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	3589.96
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+280.000				
	CORTE	0.02	0.23	1651.04
	RELLENO	1.92	34.16	5616.56
	ASFALTO	0.34	6.70	791.45
	BASE	2.03	40.54	4538.49
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	3622.65
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+300.000				
	CORTE	0.00	0.23	1651.28
	RELLENO	2.68	46.01	5662.56
	ASFALTO	0.34	6.70	798.15
	BASE	2.03	40.54	4579.03
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	3655.34
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+320.000				
	CORTE	0.00	0.00	1651.28
	RELLENO	3.09	57.72	5720.28
	ASFALTO	0.34	6.70	804.85
	BASE	2.03	40.52	4619.56
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.66	3687.99
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+340.000				
	CORTE	0.00	0.00	1651.28
	RELLENO	1.11	42.01	5762.29
	ASFALTO	0.35	6.89	811.73
	BASE	2.10	41.23	4660.79
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	33.13	3721.12
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+360.000				
	CORTE	1.14	11.45	1662.73
	RELLENO	0.31	14.12	5776.42
	ASFALTO	0.37	7.20	818.94
	BASE	2.15	42.44	4703.23
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	33.97	3755.10
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+380.000				

	CORTE	1.61	27.43	1690.16
	RELLENO	0.13	4.41	5780.83
	ASFALTO	0.37	7.33	826.26
	BASE	2.15	42.92	4746.15
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	3789.41
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+400.000				
	CORTE	3.73	53.23	1743.39
	RELLENO	0.00	1.35	5782.18
	ASFALTO	0.37	7.33	833.59
	BASE	2.15	42.92	4789.08
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	3823.73
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+420.000				
	CORTE	2.03	57.31	1800.70
	RELLENO	0.99	10.05	5792.23
	ASFALTO	0.37	7.33	840.91
	BASE	2.15	42.92	4832.00
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	3858.05
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+440.000				
	CORTE	1.89	38.76	1839.46
	RELLENO	0.27	12.82	5805.05
	ASFALTO	0.37	7.33	848.24
	BASE	2.15	42.92	4874.92
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	3892.37
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+460.000				
	CORTE	1.08	29.63	1869.09
	RELLENO	0.00	2.78	5807.82
	ASFALTO	0.37	7.33	855.57
	BASE	2.15	42.92	4917.85
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	3926.69
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+480.000				
	CORTE	0.03	11.24	1880.33
	RELLENO	1.43	14.17	5822.00
	ASFALTO	0.37	7.33	862.89
	BASE	2.15	42.92	4960.77
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	3961.00
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+500.000				
	CORTE	0.00	0.33	1880.66
	RELLENO	2.24	36.52	5858.52
	ASFALTO	0.37	7.33	870.22
	BASE	2.15	42.92	5003.70
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	3995.32

	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+520.000				
	CORTE	0.00	0.00	1880.66
	RELLENO	1.86	40.94	5899.46
	ASFALTO	0.37	7.33	877.55
	BASE	2.15	42.92	5046.62
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	4029.64
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+540.000				
	CORTE	0.77	7.61	1888.27
	RELLENO	0.28	21.51	5920.97
	ASFALTO	0.37	7.33	884.87
	BASE	2.15	42.92	5089.55
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.32	4063.96
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+560.000				
	CORTE	1.40	21.56	1909.83
	RELLENO	0.06	3.57	5924.53
	ASFALTO	0.36	7.24	892.11
	BASE	2.11	42.59	5132.14
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	34.08	4098.04
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+580.000				
	CORTE	2.87	42.71	1952.54
	RELLENO	0.00	0.65	5925.18
	ASFALTO	0.34	6.94	899.05
	BASE	2.03	41.43	5173.56
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	33.26	4131.30
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+600.000				
	CORTE	4.65	75.18	2027.72
	RELLENO	0.24	2.36	5927.54
	ASFALTO	0.34	6.77	905.82
	BASE	2.05	40.77	5214.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.65	32.80	4164.10
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+620.000				
	CORTE	3.69	83.38	2111.10
	RELLENO	0.00	2.39	5929.93
	ASFALTO	0.36	6.98	912.80
	BASE	2.11	41.58	5255.91
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.36	4197.45
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+640.000				
	CORTE	2.90	65.72	2176.82
	RELLENO	0.16	1.64	5931.58
	ASFALTO	0.36	7.15	919.95

	BASE	2.11	42.22	5298.13
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.80	4231.25
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+660.000				
	CORTE	2.10	49.85	2226.67
	RELLENO	0.05	2.12	5933.69
	ASFALTO	0.36	7.15	927.10
	BASE	2.11	42.23	5340.35
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.80	4265.05
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+680.000				
	CORTE	0.70	27.94	2254.61
	RELLENO	0.86	9.26	5942.95
	ASFALTO	0.36	7.15	934.25
	BASE	2.11	42.23	5382.58
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.69	33.80	4298.85
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	224.22
P.K.: 2+700.000				
	CORTE	0.04	7.44	2262.05
	RELLENO	3.33	42.23	5985.18
	ASFALTO	0.34	6.93	941.18
	BASE	1.34	34.51	5417.09
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	26.95	4325.80
	MEJORAMIENTO	0.83	8.30	232.52
P.K.: 2+720.000				
	CORTE	0.00	0.43	2262.48
	RELLENO	3.80	71.37	6056.55
	ASFALTO	0.34	6.70	947.88
	BASE	1.34	26.80	5443.89
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.00	20.10	4345.90
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	249.12
P.K.: 2+740.000				
	CORTE	0.02	0.21	2262.69
	RELLENO	3.46	72.27	6128.81
	ASFALTO	0.34	6.70	954.58
	BASE	1.34	26.80	5470.69
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4366.00
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	265.72
P.K.: 2+760.000				
	CORTE	0.28	3.05	2265.74
	RELLENO	1.87	52.90	6181.71
	ASFALTO	0.34	6.70	961.28
	BASE	1.34	26.80	5497.49
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4386.10
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	282.32
P.K.: 2+780.000				
	CORTE	0.97	12.53	2278.28

	RELLENO	0.91	27.62	6209.33
	ASFALTO	0.33	6.70	967.98
	BASE	1.34	26.80	5524.29
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4406.20
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	298.92
P.K.: 2+800.000				
	CORTE	1.65	26.16	2304.44
	RELLENO	0.88	17.96	6227.29
	ASFALTO	0.34	6.70	974.68
	BASE	1.34	26.80	5551.09
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4426.30
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	315.52
P.K.: 2+820.000				
	CORTE	1.98	36.22	2340.66
	RELLENO	0.36	12.46	6239.75
	ASFALTO	0.34	6.70	981.38
	BASE	1.34	26.80	5577.89
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4446.40
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	332.12
P.K.: 2+840.000				
	CORTE	1.63	36.08	2376.74
	RELLENO	0.70	10.56	6250.31
	ASFALTO	0.34	6.70	988.08
	BASE	1.34	26.80	5604.69
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4466.50
	MEJORAMIENTO	0.83	16.60	348.72
P.K.: 2+860.000				
	CORTE	1.64	32.74	2409.48
	RELLENO	0.75	14.42	6264.73
	ASFALTO	0.34	6.70	994.78
	BASE	1.34	26.80	5631.49
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4486.60
	MEJORAMIENTO	0.83	16.63	365.35
P.K.: 2+880.000				
	CORTE	1.05	26.92	2436.39
	RELLENO	1.45	21.97	6286.70
	ASFALTO	0.34	6.70	1001.48
	BASE	1.34	26.80	5658.29
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4506.70
	MEJORAMIENTO	0.83	16.65	382.00
P.K.: 2+900.000				
	CORTE	0.22	12.71	2449.11
	RELLENO	1.67	31.23	6317.93
	ASFALTO	0.34	6.70	1008.18
	BASE	1.34	26.80	5685.09
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4526.80
	MEJORAMIENTO	0.83	16.65	398.65

P.K.: 2+920.000				
	CORTE	0.00	2.23	2451.34
	RELLENO	2.64	43.07	6361.00
	ASFALTO	0.34	6.70	1014.88
	BASE	1.34	26.80	5711.89
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.01	20.10	4546.90
	MEJORAMIENTO	0.83	16.65	415.29
P.K.: 2+940.000				
	CORTE	0.00	0.00	2451.35
	RELLENO	1.28	39.16	6400.16
	ASFALTO	0.34	6.70	1021.58
	BASE	2.03	33.67	5745.56
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	26.39	4573.30
	MEJORAMIENTO	0.00	8.32	423.62
P.K.: 2+960.000				
	CORTE	0.00	0.00	2451.35
	RELLENO	2.62	39.03	6439.19
	ASFALTO	0.34	6.70	1028.28
	BASE	2.03	40.54	5786.10
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4605.98
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 2+980.000				
	CORTE	0.00	0.00	2451.35
	RELLENO	2.34	49.64	6488.83
	ASFALTO	0.34	6.70	1034.98
	BASE	2.03	40.54	5826.64
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4638.67
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+000.000				
	CORTE	0.00	0.00	2451.35
	RELLENO	2.63	49.74	6538.57
	ASFALTO	0.34	6.70	1041.68
	BASE	2.03	40.54	5867.18
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4671.36
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+020.000				
	CORTE	0.00	0.08	2451.42
	RELLENO	1.61	42.45	6581.01
	ASFALTO	0.34	6.70	1048.38
	BASE	2.03	40.54	5907.72
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4704.05
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+040.000				
	CORTE	0.37	3.73	2455.16
	RELLENO	0.42	20.37	6601.38
	ASFALTO	0.34	6.70	1055.08
	BASE	2.03	40.54	5948.26

	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4736.73
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+060.000				
	CORTE	0.85	12.14	2467.30
	RELLENO	0.27	6.92	6608.31
	ASFALTO	0.34	6.70	1061.78
	BASE	2.03	40.54	5988.80
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4769.42
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+080.000				
	CORTE	2.61	34.60	2501.91
	RELLENO	0.00	2.68	6610.99
	ASFALTO	0.34	6.70	1068.48
	BASE	2.03	40.54	6029.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4802.11
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+100.000				
	CORTE	3.92	65.29	2567.19
	RELLENO	0.03	0.28	6611.27
	ASFALTO	0.34	6.70	1075.18
	BASE	2.03	40.54	6069.88
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4834.79
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+120.000				
	CORTE	2.39	63.11	2630.30
	RELLENO	0.00	0.28	6611.55
	ASFALTO	0.34	6.70	1081.88
	BASE	2.03	40.54	6110.42
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4867.48
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+140.000				
	CORTE	0.89	32.88	2663.18
	RELLENO	0.44	4.43	6615.98
	ASFALTO	0.34	6.70	1088.58
	BASE	2.03	40.54	6150.95
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4900.17
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+160.000				
	CORTE	0.35	12.40	2675.58
	RELLENO	0.85	12.92	6628.89
	ASFALTO	0.34	6.70	1095.28
	BASE	2.03	40.54	6191.49
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4932.85
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+180.000				
	CORTE	0.30	6.43	2682.02
	RELLENO	0.55	13.94	6642.84

	ASFALTO	0.34	6.70	1101.98
	BASE	2.03	40.54	6232.03
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	4965.54
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+200.000				
	CORTE	0.00	2.97	2684.99
	RELLENO	2.75	32.92	6675.76
	ASFALTO	0.34	6.72	1108.70
	BASE	2.03	40.62	6272.65
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.64	32.71	4998.26
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+220.000				
	CORTE	0.00	0.00	2684.99
	RELLENO	5.41	81.58	6757.33
	ASFALTO	0.35	6.92	1115.62
	BASE	2.10	41.33	6313.98
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	33.18	5031.44
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+240.000				
	CORTE	0.00	0.00	2684.99
	RELLENO	4.90	103.90	6861.23
	ASFALTO	0.36	7.10	1122.71
	BASE	2.10	42.02	6355.99
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	33.65	5065.09
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+260.000				
	CORTE	0.13	1.24	2686.23
	RELLENO	3.18	81.54	6942.77
	ASFALTO	0.35	7.08	1129.79
	BASE	2.09	41.95	6397.95
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	33.61	5098.70
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+280.000				
	CORTE	0.39	5.20	2691.42
	RELLENO	1.32	45.05	6987.82
	ASFALTO	0.34	6.88	1136.68
	BASE	2.03	41.20	6439.15
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	33.09	5131.79
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+300.000				
	CORTE	0.73	11.25	2702.68
	RELLENO	0.92	22.44	7010.26
	ASFALTO	0.34	6.71	1143.38
	BASE	2.03	40.55	6479.70
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.67	5164.46
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+320.000				

	CORTE	1.17	19.03	2721.71
	RELLENO	0.16	10.80	7021.05
	ASFALTO	0.34	6.76	1150.14
	BASE	2.05	40.75	6520.45
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.65	32.81	5197.28
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+340.000				
	CORTE	1.10	22.74	2744.45
	RELLENO	1.64	18.03	7039.08
	ASFALTO	0.37	7.13	1157.27
	BASE	2.17	42.17	6562.62
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.73	33.81	5231.09
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+360.000				
	CORTE	0.70	17.78	2762.23
	RELLENO	1.67	34.12	7073.20
	ASFALTO	0.38	7.55	1164.82
	BASE	2.21	43.82	6606.44
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.77	34.99	5266.08
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+380.000				
	CORTE	0.00	6.92	2769.15
	RELLENO	1.34	30.71	7103.91
	ASFALTO	0.38	7.66	1172.48
	BASE	2.21	44.26	6650.70
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.77	35.31	5301.38
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+400.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	4.15	55.39	7159.29
	ASFALTO	0.38	7.66	1180.14
	BASE	2.21	44.26	6694.95
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.77	35.31	5336.69
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+420.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	3.73	79.46	7238.76
	ASFALTO	0.33	7.18	1187.32
	BASE	2.02	42.33	6737.29
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	33.87	5370.56
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+440.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	4.59	83.13	7321.89
	ASFALTO	0.34	6.70	1194.02
	BASE	2.02	40.42	6777.71
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.44	5402.99

	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+460.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	5.25	98.35	7420.23
	ASFALTO	0.34	6.70	1200.72
	BASE	2.02	40.42	6818.13
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	32.44	5435.44
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+480.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	7.28	125.75	7545.99
	ASFALTO	0.36	6.97	1207.69
	BASE	2.13	41.49	6859.62
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	33.25	5468.68
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+500.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	5.61	129.88	7675.87
	ASFALTO	0.36	7.23	1214.92
	BASE	2.13	42.56	6902.17
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	34.05	5502.73
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+520.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	5.57	112.51	7788.38
	ASFALTO	0.36	7.23	1222.16
	BASE	2.13	42.56	6944.73
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	34.05	5536.77
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+540.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	3.94	95.57	7883.95
	ASFALTO	0.36	7.23	1229.39
	BASE	2.13	42.56	6987.29
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	34.05	5570.82
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+560.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	4.07	80.48	7964.43
	ASFALTO	0.36	7.23	1236.62
	BASE	2.13	42.56	7029.84
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	34.05	5604.87
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+580.000				
	CORTE	0.00	0.00	2769.15
	RELLENO	2.69	67.81	8032.24
	ASFALTO	0.36	7.23	1243.86

	BASE	2.13	42.56	7072.40
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	34.05	5638.91
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+600.000				
	CORTE	0.06	0.57	2769.72
	RELLENO	0.77	34.72	8066.96
	ASFALTO	0.36	7.23	1251.09
	BASE	2.13	42.56	7114.96
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	34.05	5672.96
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+620.000				
	CORTE	0.45	5.08	2774.79
	RELLENO	1.08	18.38	8085.34
	ASFALTO	0.35	7.08	1258.17
	BASE	2.07	41.95	7156.91
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.66	33.63	5706.58
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+640.000				
	CORTE	0.80	12.47	2787.26
	RELLENO	0.39	14.61	8099.96
	ASFALTO	0.34	6.81	1264.98
	BASE	2.03	40.94	7197.85
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.93	5739.52
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+660.000				
	CORTE	0.80	15.93	2803.20
	RELLENO	0.74	11.24	8111.20
	ASFALTO	0.34	6.70	1271.68
	BASE	2.03	40.53	7238.38
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.68	5772.19
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+680.000				
	CORTE	1.06	18.51	2821.71
	RELLENO	0.14	8.76	8119.96
	ASFALTO	0.34	6.70	1278.38
	BASE	2.03	40.54	7278.92
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	5804.88
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+700.000				
	CORTE	0.74	17.92	2839.63
	RELLENO	1.14	12.72	8132.68
	ASFALTO	0.34	6.70	1285.08
	BASE	2.03	40.54	7319.46
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	5837.57
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+720.000				
	CORTE	0.53	12.63	2852.26

	RELLENO	2.15	32.82	8165.51
	ASFALTO	0.34	6.70	1291.78
	BASE	2.03	40.54	7360.00
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	5870.26
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+740.000				
	CORTE	0.16	6.85	2859.11
	RELLENO	3.09	52.33	8217.84
	ASFALTO	0.34	6.70	1298.48
	BASE	2.03	40.54	7400.54
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	5902.94
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+760.000				
	CORTE	0.00	1.58	2860.69
	RELLENO	3.51	65.98	8283.82
	ASFALTO	0.34	6.70	1305.18
	BASE	2.03	40.54	7441.08
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	5935.63
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+780.000				
	CORTE	0.00	0.00	2860.69
	RELLENO	6.00	95.15	8378.98
	ASFALTO	0.34	6.70	1311.88
	BASE	2.03	40.54	7481.62
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	5968.32
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+800.000				
	CORTE	0.00	0.00	2860.69
	RELLENO	5.15	111.52	8490.50
	ASFALTO	0.34	6.73	1318.60
	BASE	2.04	40.62	7522.24
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.64	32.72	6001.04
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+820.000				
	CORTE	0.00	0.00	2860.69
	RELLENO	3.11	82.62	8573.11
	ASFALTO	0.37	7.11	1325.72
	BASE	2.18	42.11	7564.35
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	33.78	6034.81
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+840.000				
	CORTE	0.67	6.53	2867.22
	RELLENO	4.28	75.37	8648.48
	ASFALTO	0.39	7.66	1333.38
	BASE	2.25	44.27	7608.62
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.79	35.33	6070.15
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62

P.K.: 3+860.000				
	CORTE	1.04	16.60	2883.83
	RELLENO	4.21	87.34	8735.82
	ASFALTO	0.39	7.85	1341.23
	BASE	2.25	45.03	7653.65
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.79	35.88	6106.03
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+880.000				
	CORTE	1.16	21.38	2905.20
	RELLENO	2.74	71.66	8807.49
	ASFALTO	0.39	7.85	1349.09
	BASE	2.25	45.03	7698.68
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.79	35.88	6141.90
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+900.000				
	CORTE	1.13	22.40	2927.61
	RELLENO	2.38	52.99	8860.47
	ASFALTO	0.39	7.85	1356.94
	BASE	2.25	45.03	7743.70
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.79	35.88	6177.78
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+920.000				
	CORTE	0.85	19.49	2947.10
	RELLENO	2.76	53.36	8913.84
	ASFALTO	0.38	7.76	1364.70
	BASE	2.21	44.66	7788.36
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.77	35.61	6213.39
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+940.000				
	CORTE	0.23	10.75	2957.85
	RELLENO	1.63	43.92	8957.76
	ASFALTO	0.35	7.31	1372.01
	BASE	2.07	42.87	7831.23
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.66	34.32	6247.71
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+960.000				
	CORTE	0.00	2.28	2960.13
	RELLENO	3.34	49.72	9007.48
	ASFALTO	0.36	7.06	1379.07
	BASE	2.12	41.90	7873.13
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	33.61	6281.32
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 3+980.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	5.18	85.79	9093.27
	ASFALTO	0.40	7.54	1386.60
	BASE	2.26	43.78	7916.91

	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	34.98	6316.31
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+000.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	7.57	130.01	9223.28
	ASFALTO	0.40	7.90	1394.50
	BASE	2.26	45.21	7962.12
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	36.01	6352.32
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+020.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	9.64	174.83	9398.11
	ASFALTO	0.40	7.90	1402.41
	BASE	2.26	45.22	8007.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	36.02	6388.34
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+036.435				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	9.10	155.65	9553.76
	ASFALTO	0.40	6.49	1408.90
	BASE	2.26	37.15	8044.49
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	29.60	6417.93
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+040.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	9.60	33.58	9587.34
	ASFALTO	0.40	1.41	1410.31
	BASE	2.26	8.06	8052.55
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	6.42	6424.35
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+060.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	9.60	193.26	9780.60
	ASFALTO	0.40	7.90	1418.21
	BASE	2.26	45.22	8097.77
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	36.02	6460.37
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+080.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	8.56	182.30	9962.89
	ASFALTO	0.40	7.90	1426.12
	BASE	2.26	45.22	8142.99
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	36.02	6496.39
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+100.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	6.03	145.87	10108.76

	ASFALTO	0.36	7.55	1433.67
	BASE	2.12	43.85	8186.84
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	35.03	6531.42
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+120.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	4.21	102.42	10211.18
	ASFALTO	0.34	6.95	1440.62
	BASE	2.03	41.50	8228.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	33.35	6564.76
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+140.000				
	CORTE	0.00	0.00	2960.13
	RELLENO	1.45	56.56	10267.74
	ASFALTO	0.34	6.70	1447.32
	BASE	2.03	40.53	8268.87
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.67	6597.43
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+160.000				
	CORTE	0.01	0.12	2960.26
	RELLENO	1.87	33.19	10300.93
	ASFALTO	0.34	6.70	1454.02
	BASE	2.03	40.54	8309.41
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	6630.12
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+180.000				
	CORTE	1.13	11.45	2971.71
	RELLENO	0.43	23.06	10323.99
	ASFALTO	0.34	6.77	1460.79
	BASE	2.05	40.79	8350.20
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.65	32.84	6662.96
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+200.000				
	CORTE	0.00	11.33	2983.04
	RELLENO	1.16	15.92	10339.91
	ASFALTO	0.37	7.09	1467.88
	BASE	2.15	42.01	8392.21
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	33.68	6696.64
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+220.000				
	CORTE	0.18	1.79	2984.82
	RELLENO	2.01	32.04	10371.95
	ASFALTO	0.37	7.38	1475.26
	BASE	2.17	43.13	8435.34
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.73	34.48	6731.12
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+240.000				

	CORTE	0.00	1.79	2986.61
	RELLENO	3.97	60.31	10432.26
	ASFALTO	0.36	7.32	1482.58
	BASE	2.13	42.91	8478.25
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.70	34.32	6765.44
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+260.000				
	CORTE	0.00	0.00	2986.61
	RELLENO	3.77	77.35	10509.61
	ASFALTO	0.34	6.97	1489.55
	BASE	2.03	41.57	8519.82
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	33.37	6798.81
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+280.000				
	CORTE	0.00	0.00	2986.61
	RELLENO	2.20	59.75	10569.36
	ASFALTO	0.34	6.71	1496.27
	BASE	2.03	40.58	8560.39
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	6831.50
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+300.000				
	CORTE	0.16	1.61	2988.23
	RELLENO	1.23	34.36	10603.72
	ASFALTO	0.34	6.70	1502.97
	BASE	2.03	40.54	8600.93
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	6864.19
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+320.000				
	CORTE	0.00	1.61	2989.84
	RELLENO	3.73	49.63	10653.35
	ASFALTO	0.34	6.70	1509.67
	BASE	2.03	40.54	8641.47
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	6896.88
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+340.000				
	CORTE	0.18	1.77	2991.61
	RELLENO	0.91	46.48	10699.83
	ASFALTO	0.34	6.70	1516.37
	BASE	2.03	40.54	8682.01
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	6929.56
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+360.000				
	CORTE	0.11	2.92	2994.53
	RELLENO	1.08	19.95	10719.78
	ASFALTO	0.35	6.87	1523.24
	BASE	2.09	41.19	8723.20
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	33.14	6962.70

	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+380.000				
	CORTE	0.06	1.74	2996.27
	RELLENO	2.46	35.42	10755.21
	ASFALTO	0.40	7.55	1530.79
	BASE	2.29	43.85	8767.05
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.83	35.06	6997.76
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+400.000				
	CORTE	0.00	0.60	2996.87
	RELLENO	3.78	63.58	10818.78
	ASFALTO	0.42	8.22	1539.01
	BASE	2.36	46.49	8813.55
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.87	36.98	7034.74
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+420.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	8.17	120.78	10939.56
	ASFALTO	0.42	8.38	1547.39
	BASE	2.36	47.13	8860.68
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.87	37.45	7072.19
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+440.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	12.60	208.92	11148.48
	ASFALTO	0.42	8.38	1555.77
	BASE	2.36	47.13	8907.81
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.87	37.45	7109.64
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+451.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	11.76	134.76	11283.24
	ASFALTO	0.42	4.61	1560.38
	BASE	2.36	25.92	8933.73
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.87	20.59	7130.23
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+460.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	11.57	106.18	11389.41
	ASFALTO	0.42	3.77	1564.15
	BASE	2.36	21.20	8954.93
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.87	16.85	7147.08
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+480.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	10.07	217.28	11606.69
	ASFALTO	0.34	7.54	1571.69

	BASE	2.02	43.77	8998.70
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.62	34.94	7182.02
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+500.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	7.47	175.31	11782.00
	ASFALTO	0.38	7.11	1578.80
	BASE	2.18	42.05	9040.75
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	33.66	7215.68
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+520.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	5.69	131.50	11913.49
	ASFALTO	0.38	7.52	1586.32
	BASE	2.18	43.69	9084.45
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7250.57
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+540.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	3.34	90.28	12003.77
	ASFALTO	0.38	7.52	1593.84
	BASE	2.18	43.69	9128.14
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7285.46
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+560.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	5.52	88.28	12092.06
	ASFALTO	0.38	7.52	1601.36
	BASE	2.18	43.69	9171.83
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7320.34
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+580.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	5.66	111.72	12203.78
	ASFALTO	0.38	7.52	1608.88
	BASE	2.18	43.69	9215.52
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7355.23
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+600.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	5.91	116.63	12320.41
	ASFALTO	0.38	7.52	1616.40
	BASE	2.18	43.69	9259.21
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7390.12
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+620.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87

	RELLENO	7.54	136.08	12456.50
	ASFALTO	0.38	7.52	1623.92
	BASE	2.18	43.69	9302.90
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7425.01
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+640.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	6.06	137.24	12593.74
	ASFALTO	0.38	7.52	1631.44
	BASE	2.18	43.69	9346.59
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7459.89
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+660.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	8.00	141.63	12735.37
	ASFALTO	0.38	7.52	1638.96
	BASE	2.18	43.69	9390.29
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7494.78
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+680.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	6.97	150.76	12886.13
	ASFALTO	0.38	7.52	1646.47
	BASE	2.18	43.69	9433.98
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7529.67
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+700.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	4.53	115.65	13001.78
	ASFALTO	0.38	7.52	1653.99
	BASE	2.18	43.69	9477.67
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7564.56
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+720.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	5.38	99.27	13101.05
	ASFALTO	0.38	7.52	1661.51
	BASE	2.18	43.69	9521.36
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.74	34.89	7599.44
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+740.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	4.25	96.18	13197.23
	ASFALTO	0.37	7.47	1668.98
	BASE	2.17	43.50	9564.86
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.73	34.75	7634.19
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62

P.K.: 4+760.000				
	CORTE	0.00	0.00	2996.87
	RELLENO	1.89	61.38	13258.61
	ASFALTO	0.34	7.15	1676.13
	BASE	2.06	42.25	9607.11
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.66	33.86	7668.05
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+780.000				
	CORTE	0.72	7.20	3004.07
	RELLENO	0.02	19.12	13277.73
	ASFALTO	0.34	6.79	1682.92
	BASE	2.03	40.86	9647.97
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.89	7700.95
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+800.000				
	CORTE	1.15	18.65	3022.72
	RELLENO	0.04	0.60	13278.33
	ASFALTO	0.34	6.70	1689.62
	BASE	2.03	40.54	9688.51
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.63	32.69	7733.63
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+820.000				
	CORTE	1.31	24.52	3047.24
	RELLENO	0.58	6.11	13284.44
	ASFALTO	0.67	10.05	1699.67
	BASE	4.05	60.81	9749.32
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	3.27	49.03	7782.66
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+840.000				
	CORTE	5.48	8.39	3055.63
	RELLENO	2.84	58.45	13342.89
	ASFALTO	1.93	24.82	1724.49
	BASE	8.03	116.60	9865.92
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	6.17	91.15	7873.82
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+860.000				
	CORTE	0.68	61.64	3117.27
	RELLENO	0.15	29.94	13372.83
	ASFALTO	0.67	26.02	1750.51
	BASE	4.05	120.86	9986.79
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	3.27	94.38	7968.20
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+880.000				
	CORTE	0.56	12.40	3129.68
	RELLENO	0.26	4.16	13376.98
	ASFALTO	0.35	10.23	1760.74
	BASE	2.10	61.49	10048.28

	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	49.48	8017.68
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+900.000				
	CORTE	0.00	5.61	3135.29
	RELLENO	1.30	15.74	13392.72
	ASFALTO	0.38	7.33	1768.07
	BASE	2.20	42.97	10091.24
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.76	34.38	8052.06
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+920.000				
	CORTE	0.00	0.02	3135.31
	RELLENO	3.16	45.13	13437.85
	ASFALTO	0.38	7.60	1775.67
	BASE	2.20	44.02	10135.26
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.76	35.13	8087.18
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+940.000				
	CORTE	0.00	0.00	3135.31
	RELLENO	4.70	78.97	13516.82
	ASFALTO	0.37	7.48	1783.15
	BASE	2.15	43.55	10178.81
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	34.79	8121.97
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+960.000				
	CORTE	0.00	0.00	3135.31
	RELLENO	5.10	98.02	13614.84
	ASFALTO	0.34	7.07	1790.23
	BASE	2.04	41.94	10220.74
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.64	33.62	8155.60
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 4+980.000				
	CORTE	0.00	0.00	3135.31
	RELLENO	6.01	111.11	13725.95
	ASFALTO	0.35	6.90	1797.13
	BASE	2.09	41.28	10262.03
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.68	33.15	8188.75
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 5+000.000				
	CORTE	0.00	0.00	3135.31
	RELLENO	8.27	143.27	13869.22
	ASFALTO	0.39	7.39	1804.52
	BASE	2.23	43.21	10305.23
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.78	34.56	8223.31
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 5+020.000				
	CORTE	0.00	0.00	3135.31
	RELLENO	9.32	179.09	14048.31

	ASFALTO	0.40	7.83	1812.35
	BASE	2.26	44.93	10350.16
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.80	35.81	8259.11
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 5+040.000				
	CORTE	0.20	1.92	3137.23
	RELLENO	2.12	115.66	14163.97
	ASFALTO	0.37	7.61	1819.96
	BASE	2.15	44.06	10394.22
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1.72	35.18	8294.30
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62
P.K.: 5+046.728				
	CORTE	0.00	0.66	3137.89
	RELLENO	0.00	7.13	14171.1
	ASFALTO	0.00	1.23	1821.19
	BASE	0.00	7.22	10401.44
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	0.00	5.78	8300.08
	MEJORAMIENTO	0.00	0.00	423.62