

CANTIDADES Y PRESUPUESTO SEÑALES HORIZONTALES	
	

TRAMO	CENTRAL SEGMENTADA E= 10CM		CENTRAL CONTINUA E= 10CM	
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
1			0+000.00	0+240.00
2	0+240.00	0+400.00		
3			0+400.00	1+460.00
4	1+460.00	1+700.00		
5			1+700.00	1+820.00
6	1+820.00	1+940.00		
7			1+940.00	2+160.00
8	2+160.00	2+320.00		
9			2+320.00	2+850.00
10	2+850.00	3+060.00		
11			3+060.00	3+620.00
12	3+620.00	3+800.00		
13			3+800.00	4+110.00
14	4+110.00	4+360.00		
15			4+360.00	5+047.00

Tabla de cantidades (en metros)

TRAMO	LINEA BLANCA E= 10CM		LINEA AMARILLA E= 10CM	
	CONTINUA	CORTADA	SEGMENTADA	CONTINUA
1	480		0.00	240
2	320		160.00	0
3	2120		0.00	1060
4	480		240.00	0
5	240		0.00	120
6	240		120.00	0
7	440		0.00	220
8	320		160.00	0
9	1060		0.00	530
10	420		210.00	0
11	1120		0.00	560
12	360		180.00	0
13	620		0.00	310
14	500		250.00	0
15	1374		0.00	687
TOTAL		10,094.00	1,320.00	3,727.00

TOTAL DE LINEA CONTINUA E= 10CM	13,821.00
TOTAL LINEA SEGMENTADA E=10CM	1,320.00

LONGITU DE LA VIA KM	5,047.00
-------------------------	----------

TACHAS REFLECTIVAS

ELEMENTOS	Nº LINEAS	LONGITUD (m)	ESPACIAMIENTO (m)	CANTIDAD CALCULADA (u)	CANTIDAD ASUMIDA (u)
EJE CENTRAL	1	5,047.00	12	420.58	421
LINEA DE ESPALDON	2	5,047.00	12	841.17	841
TOTAL					1262

PINTURA PARA SEÑALES EN LA CALZADA				
FLECHAS				
DESCRIPCIÓN	ÁREA		CANTIDAD	TOTAL
DE FRENTE	1.20		52.00	62.40
DE FRENTE A LA DERECHA O LA IZQUIERDA	2.18		1.00	2.18
A LA DERECHA O LA IZQUIERDA (JUNTAS)	2.49		1.00	2.49
PASO CEBRA				
DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
PASO CEBRA	3.00	0.50	3.00	4.50
LINEAS DE PARE	3.00	0.40	3.00	3.60
RESALTOS				
DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
RESALTO	7.50	6.70	12.00	603.00
AREA TOTAL DE PINTURA EN LA CALZADA (m²)				678.16

VOLUMEN RESALTOS			
RESALTOS			
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
RESALTO	3.81	12.00	45.72m3
Volumen de Asfalto para Resaltos			



Prefectura del
Guayas

Dirección Provincial de
Estudios y Fiscalización

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION DE LA VÍA EL DESEO – LA INMACULADA – CRUCE BUENO, UBICADA EN EL CANTON YAGUACHI
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

RESUMEN DE CANTIDADES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
TOTAL DE LINEA CONTINUA E= 10CM	ML	13,821.00
TOTAL LINEA SEGMENTADA E=10CM	ML	1,320.00
PINTURA PARA SEÑALES EN LA CALZADA (PASO CEBRA, FLECHAS, REDUCTOR DE VELOCIDAD)	M2	678.16
TACHAS REFLECTIVAS	UNIDAD	1,262