

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas	
País:	Ecuador	
Proyecto:	Proyecto de Vías Rurales Resilientes de la Provincia del Guayas P504400	
No. de Préstamo:	No. IBRD 97220-EC	
Título del contrato:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EVIA Y EL RÍO LAS FLORES, EN EL CANTÓN EL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	
Categoría de Adquisiciones:	Obras	
Método de Adquisiciones:	Solicitud de Ofertas	
Requiere Contratación de Agencia de la ONU:	No	
Enfoque de mercado:	Abierta Nacional	
Proceso de adquisiciones:	Poscalificación Una etapa – Un sobre	
Tipo de documento de adquisiciones:	Documento de Adquisiciones con enfoque nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banco)	
Tipo de revisión:	Revisión posterior	
No. de S.D.O.:	EC-PREFGUAYAS-560637-CW-RFB	
Acta de preguntas, respuestas y aclaraciones	Fecha de elaboración:	Fecha de suscripción:
	01 de octubre de 2026	05 de octubre de 2026
Fecha de emisión Enmienda Nro. 1	05 de octubre de 2026	

CIRCULAR DE ENMIENDA A LA SOLICITUD DE OFERTA - SDO

"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EVIA Y EL RÍO LAS FLORES, EN EL CANTÓN EL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

Nro. 1

Enmienda

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas (Contratante) emite la Enmienda N.º [1] con el objeto de aclarar y modificar determinadas disposiciones contenidas en los Documentos

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC

de Solicitud de Ofertas (SDO). La presente Enmienda forma parte integrante de los Documentos de Adquisiciones y será de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes.

- A. De conformidad con la Sección V "Memoria Descriptiva, Planos y Especificaciones Técnicas", numeral 3 "Especificaciones Técnicas", mediante la presente Enmienda **se incorporan los nuevos rubros identificados en color rojo y sus correspondientes Especificaciones Técnicas**, contenidas en el documento denominado **"Enmienda - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-RUBROS - 0176R5_F-signed"**, el cual deberá ser revisado y considerado por los Licitantes para la preparación de sus Ofertas.

1.8 SISTEMA ELECTRICO (1.8.1 ALIMENTADORES, 1.8.2 ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y HERRAJES, 1.8.3 LUMINARIAS); **1.10 SEÑALIZACION VIAL** (1.10.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL, 1.10.2 SEÑALIZACION VERTICAL); **2.8 SISTEMA ELECTRICO** (2.8.1 TRANSFORMADORES, 2.8.2 ALIMENTADORES, 2.8.3 ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y HERRAJES, 2.8.4 LUMINARIAS, 2.8.5 RETIROS Y DESMONTAJES ELECTRICOS); **2.10 SEÑALIZACIÓN VIAL (AFECTACIÓN EN LOS RUBROS 2.10.1.2, 2.10.1.3, 2.10.1.4, 2.10.1.5); 2.10.2 SEÑALIZACION VERTICAL.**

En consecuencia, **se actualiza la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades y Cantidades**, conforme se detalla a continuación:

DONDE DICE:

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
	1		PUENTE EVIA L= 25 METROS		
	1.1		OBRAS PRELIMINARES		
1	1.1.1	OP-0001	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	2,95
2	1.1.2	OP-0021	LETRERO DE OBRA 4.5X3M (INC. ESTRUCTURA METALICA, LONA CON IMPRESIÓN COLOR)	u	1,00
3	1.1.3	RSH-0028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 0.60X1.20M (LONA CON IMPRESIÓN)	u	8,00
	1.2		MOVIMIENTO DE TIERRA		
4	1.2.1	RMT-	EXCAVACION SIN	m3	2.502,20

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

		0168	CLASIFICACION Y CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA VIAL		
5	1.2.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	50.044,00
6	1.2.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	1.837,78
7	1.2.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	63.035,85
	1.3		PAVIMENTO ACCESOS DEL PUENTE		
8	1.3.1	RMT-0098	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	1.796,55
9	1.3.2	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	61.621,67
10	1.3.3	RPAV-0057	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE CLASE 3	m3	1.053,15
11	1.3.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	36.123,05
12	1.3.5	RPAV-0047	SUMINSTRO Y COLOCACION DE BASE CLASE 1	m3	724,82
13	1.3.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	24.861,15
14	1.3.7	RPAV-0090	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CSS-1H	m2	4.646,25
15	1.3.8	RPAV-0093	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 CM (3 PLG)	m2	4.646,25
16	1.3.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	29.654,69
	1.4		ALCANTARILLADO		
17	1.4.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	306,90
18	1.4.2	RMT-	DESALOJO MATERIAL DE	m3-km	6.138,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

		0097	EXCAVACION		
19	1.4.3	RES-0390	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO EXISTENTES	m3	11,74
20	1.4.4	RMT-0086	DESALOJO DE ESCOMBROS	m3-km	234,80
21	1.4.5	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	12,76
22	1.4.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	437,67
23	1.4.7	RMT-0101	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL PÉTREO TIPO PEDRAPLÉN	m3	25,52
24	1.4.8	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	875,34
25	1.4.9	RES-0388	HORMIGON CICLOPEO (F'C= 240KG/CM2) EN SITIO	m3	45,02
26	1.4.10	RSA-0212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA H.A. 48 PLG CLASE V INC./JUNTA NEOPRENO	m	20,00
27	1.4.11	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	2.636,16
28	1.4.12	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	25,83
	1.5		RECONFORMACION DEL CAUCE Y PROTECCION HIDRAULICA		
29	1.5.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	3.575,70
30	1.5.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	71.514,00
31	1.5.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO	m3	508,20

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

			IMPORTADO		
32	1.5.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	17.431,26
33	1.5.5	RG-0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA - PIEDRA SUELTA (D=200- 900 MM)	m3	2.223,45
34	1.5.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	76.264,34
35	1.5.7	RG-0070	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO DE POLIESTER (PET) TIPO BX30	m2	3.040,20
	1.6		INFRAESTRUCTURA		
36	1.6.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	104,95
37	1.6.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	2.099,00
38	1.6.3	RMT-0159	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO PARA ESTRUCTURAS	m3	104,95
39	1.6.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	3.599,79
40	1.6.5	RMT-0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	54,99
41	1.6.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	1.886,16
42	1.6.7	RES-0302	HORMIGON PARA REPLANTILLOS F´C=180 KG/CM2 EN SITIO	m3	20,98
43	1.6.8	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	112,73
44	1.6.9	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 KG/CM2)	kg	22.386,05
45	1.6.10	RES-0177	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE	u	12,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

			NEOPRENO - TIPO STUP (50x52x6 CM)		
46	1.6.11	RPAV-0025	COLOCACION DE CINTA DE PVC , ANCHO 30 CM	m	40,00
47	1.6.12	RMT-0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS	m3	42,30
48	1.6.13	RG-0040	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	121,50
49	1.6.14	RSA-0108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4 PLG (D=110 MM) PARA MECHINALES	m	36,00
	1.7		SUPERESTRUCTURA		
50	1.7.1	RES-0295	SUMINISTRO DE VIGA CALIFORNIA PREFABRICADA F´C=500KG/CM2 Y H=0,92M (L=25M) (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)-PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	6,00
51	1.7.2	RES-0297	PROVISIÓN LOSETA PRENTENSADA DE 1.00M x 1.30M x 0.08 F´C= 500 KG/CM2 (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)-PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	120,00
52	1.7.3	RES-0310	HORMIGON PREMEZCLADO F´C=240 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	13,90
53	1.7.4	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	57,76
54	1.7.5	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 KG/CM2)	kg	14.484,92
55	1.7.6	RES-0097	JUNTA DE DILATACION DE MODULOS	m	18,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

			(220x34x1829)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO)		
56	1.7.7	RPAV-0115	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO RC 250	m2	225,00
57	1.7.8	RPAV-0092	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=5 CM (2 PLG)	m2	225,00
58	1.7.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	957,38
59	1.7.10	RSA-0112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM PARA DRENAJE EN PUENTE (INCLUYE ABRAZADERA)	m	36,00
	1.8		PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL		
60	1.8.1	RA-0002	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	1.200,00
61	1.8.2	RA-0017	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE	u	8,00
62	1.8.3	RA-0025	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (PM 2.5 Y PM 10)	u	8,00
63	1.8.4	RA-0003	ANÁLISIS QUÍMICO DE CALIDAD DE AGUA	u	12,00
64	1.8.5	RA-0005	ESCOBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO)	m3	6.510,00
65	1.8.6	RA-0068	REMOCIÓN, PODA Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	u	3,00
	1.9		SEÑALIZACION VIAL		
	1.9.1		SEÑALIZACION HORIZONTAL		
66	1.9.1.1	RSH-0015	SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO (VIA 15 CM	m	1.761,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

			AMARILLA O BLANCA/MICROESFERAS)		
67	1.9.1.2	RSH-0003	MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES (TACHAS) (BIDIRECCIONALES)	u	122,00
68	1.9.1.3	RSH-0009	MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA TERMOPLÁSTICA E=2.3MM (SECO) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS"	m2	55,00
69	1.9.1.4	RSH-0002	GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA (DOBLE)	m	160,00
	1.9.2		SEÑALIZACION VERTICAL		
70	1.9.2.1	RSV-0184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 2 PLG PARA SEÑALÉTICA VERTICAL	m	41,47
71	1.9.2.2	RSV-0183	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE ALUMINIO PARA SEÑALÉTICA VERTICAL	m2	126,00
	2		PUENTE LAS FLORES L= 25 METROS		
	2.1		OBRAS PRELIMINARES		
72	2.1.1	OP-0001	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	3,20
73	2.1.2	OP-0021	LETRERO DE OBRA 4.5X3M (INC. ESTRUCTURA METALICA, LONA CON IMPRESIÓN COLOR)	u	1,00
74	2.1.3	RSH-0028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 0.60X1.20M (LONA CON IMPRESIÓN)	u	6,00
	2.2		MOVIMIENTO DE TIERRA		
75	2.2.1	RMT-0168	EXCAVACION SIN CLASIFICACION Y CONFORMACIÓN DE LA	m3	1.643,19

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

			PLATAFORMA VIAL		
76	2.2.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	32.863,80
77	2.2.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	595,00
78	2.2.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	96.094,98
	2.3		PAVIMENTO ACCESOS DEL PUENTE		
79	2.3.1	RMT-0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	1.297,17
80	2.3.2	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	58.242,93
81	2.3.3	RPAV-0057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE CLASE 3	m3	760,41
82	2.3.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	34.142,41
83	2.3.5	RPAV-0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CLASE 1	m3	523,34
84	2.3.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	23.498,01
85	2.3.7	RPAV-0090	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CSS-1H	m2	3.354,75
86	2.3.8	RPAV-0093	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 CM (3 PLG)	m2	3.354,75
87	2.3.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	21.411,69
	2.4		ALCANTARILLADO		
88	2.4.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CON EXCAVADORA	m3	302,98
89	2.4.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	6.059,60
90	2.4.3	RMT-	SUMINSTRO Y COLOCACION	m3	12,05

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

		0042	DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO		
91	2.4.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	541,05
92	2.4.5	RMT-0101	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL PÉTREO TIPO PEDRAPLÉN	m3	24,09
93	2.4.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	1.081,64
94	2.4.7	RES-0388	HORMIGON CICLOPEO (F'C= 240KG/CM2) EN SITIO	m3	45,02
95	2.4.8	RSA-0212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA H.A. 48 PLG CLASE V INC./JUNTA NEOPRENO	m	20,00
96	2.4.9	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	2.636,16
97	2.4.10	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	25,83
	2.5		RECONFORMACION DEL CAUCE Y PROTECCION HIDRAULICA		
98	2.5.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	6.411,65
99	2.5.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	128.233,00
100	2.5.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	285,85
101	2.5.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	12.834,67
102	2.5.5	RG-0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA - PIEDRA SUELTA (D=200- 900 MM)	m3	2.681,00
103	2.5.6	RMT-	TRANSPORTE DE	m3-km	120.376,90

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

		0068	MATERIALES PÉTREOS		
104	2.5.7	RG-0070	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO DE POLIESTER (PET) TIPO BX30	m2	3.830,80
	2.6		INFRAESTRUCTURA		
105	2.6.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	103,20
106	2.6.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	2.064,00
107	2.6.3	RMT-0159	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO PARA ESTRUCTURAS	m3	103,20
108	2.6.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	4.633,68
109	2.6.5	RMT-0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	54,99
110	2.6.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	2.469,05
111	2.6.7	RES-0302	HORMIGON PARA REPLANTILLOS F´C=180 KG/CM2 EN SITIO	m3	20,98
112	2.6.8	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	112,73
113	2.6.9	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 KG/CM2)	kg	22.408,35
114	2.6.10	RES-0177	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE NEOPRENO - TIPO STUP (50x52x6 CM)	u	12,00
115	2.6.11	RPAV-0025	COLOCACION DE CINTA DE PVC , ANCHO 30 CM	m	70,32
116	2.6.12	RMT-0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS	m3	42,30

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

117	2.6.13	RG-0040	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	121,50
118	2.6.14	RSA-0108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4 PLG (D=110 MM) PARA MECHINALES	m	36,00
	2.7		SUPERESTRUCTURA		
119	2.7.1	RES-0295	SUMINISTRO DE VIGA CALIFORNIA PREFABRICADA F´C=500KG/CM2 Y H=0,92M (L=25M) (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)- PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	6,00
120	2.7.2	RES-0297	PROVISIÓN LOSETA PRENTENSADA DE 1.00M x 1.30M x 0.08 F´C= 500 KG/CM2 (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)- PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	120,00
121	2.7.3	RES-0310	HORMIGON PREMEZCLADO F´C=240 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	13,90
122	2.7.4	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	57,76
123	2.7.5	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 KG/CM2)	kg	14.484,92
124	2.7.6	RES-0097	JUNTA DE DILATAACION MODULOS DE (220x34x1829)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO)	m	18,00
125	2.7.7	RPAV-0115	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO RC 250	m2	225,00
126	2.7.8	RPAV-0092	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=5 CM (2 PLG)	m2	225,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

127	2.7.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	957,38
128	2.7.10	RSA-0112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM PARA DRENAJE EN PUENTE (INCLUYE ABRAZADERA)	m	36,00
	2.8		SISTEMA ELECTRICO		
	2.8.1		TRANSFORMADORES		
129	2.8.1.1	RELEC-0275	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PORTAFUSIBLE 100A 15KV	u	1,00
130	2.8.1.2	RELEC-0105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO DE 10 KV CON DESCONECTADOR Y ATERRIZAMIENTO	u	1,00
	2.8.2		ALIMENTADORES		
131	2.8.2.1	RELEC-0230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 2 AWG	m	85,00
	2.8.3		ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y HERRAJES		
132	2.8.3.1	RELEC-0225	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1ER	u	2,00
133	2.8.3.2	RELEC-0210	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CR	u	2,00
134	2.8.3.3	RELEC-0330	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE CON AISLADOR	u	1,00
135	2.8.3.4	RELEC-0319	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE EN MEDIA TENSION UNA LINEA (NO INCLUYE CONDUCTOR)	u	1,00
136	2.8.3.5	RELEC-0211	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON ARMADO	u	1,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

			12MX500KGF		
137	2.8.3.6	RELEC-0268	APLOMADO DE POSTE DE HORMIGON	u	1,00
	2.8.4		LUMINARIAS		
138	2.8.4.1	RELEC-0241	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DESDE 101W HASTA 150W	u	1,00
139	2.8.4.2	RELEC-0242	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO PARA LUMINARIA VIAL 1.5M	u	1,00
140	2.8.4.3	RELEC-0323	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DENTADO PARA ALUMBRADO EN REDES AEREAS	u	2,00
141	2.8.4.4	RELEC-0322	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO 2X12 CU	m	5,00
	2.8.5		RETIROS Y DESMONTAJES ELÉCTRICOS		
142	2.8.5.1	RELEC-0245	RETIRO DE LUMINARIA 5M A 10M	u	1,00
143	2.8.5.2	RELEC-0274	RETIRO DE TRANSFORMADOR EN POSTE	u	1,00
144	2.8.5.3	RELEC-0271	RETIRO DE POSTE DE HORMIGON DE 9 A 12M	u	1,00
145	2.8.5.4	RELEC-0272	RETIRO DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS EN POSTE	u	1,00
146	2.8.5.5	RELEC-0279	RETIRO DE REDES ELECTRICAS AEREAS EXISTENTES EN MT/BT	m	80,00
147	2.8.5.6	RELEC-0273	REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE INC PUESTA A TIERRA	u	1,00
148	2.8.5.7	RELEC-0281	REUBICACION DE REDES ELECTRICAS AEREAS EXISTENTES EN MT/BT	m	125,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

	2.9		PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL		
149	2.9.1	RA-0002	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	1.200,00
150	2.9.2	RA-0017	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE	u	8,00
151	2.9.3	RA-0025	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (PM 2.5 Y PM 10)	u	8,00
152	2.9.4	RA-0003	ANÁLISIS QUÍMICO DE CALIDAD DE AGUA	u	12,00
153	2.9.5	RA-0005	ESCOBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE ZONAS DE DEPOSITO)	m3	8.435,00
154	2.9.6	RA-0068	REMOCIÓN, PODA Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	u	3,00
	2.10		SEÑALIZACION VIAL		
	2.10.1		SEÑALIZACION HORIZONTAL		
155	2.10.1.1	RSH-0015	SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO (VIA 15 CM AMARILLA O BLANCA/MICROESFERAS)	m	2.306,00
156	2.10.1.2	RSH-0003	MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES (TACHAS) (BIDIRECCIONALES)	u	160,00
157	2.10.1.3	RSH-0009	MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA TERMOPLÁSTICA E=2.3MM (SECO) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS"	m2	140,00
158	2.10.1.4	RSH-0002	GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA (DOBLE)	m	200,00
	2.10.2		SEÑALIZACION		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

			VERTICAL		
159	2.10.2.1	RSV-0183	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE ALUMINIO PARA SEÑALÉTICA VERTICAL	m2	19,89
160	2.10.2.2	RSV-0184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 2 PLG PARA SEÑALÉTICA VERTICAL	m	93,00

DEBE DECIR:

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
	1		PUENTE EVIA L= 25 METROS		
	1.1		OBRAS PRELIMINARES		
1	1.1.1	OP-0001	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	2,95
2	1.1.2	OP-0021	LETRERO DE OBRA 4.5X3M (INC. ESTRUCTURA METALICA, LONA CON IMPRESIÓN COLOR)	u	1,00
3	1.1.3	RSH-0028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 0.60X1.20M (LONA CON IMPRESIÓN)	u	8,00
	1.2		MOVIMIENTO DE TIERRA		
4	1.2.1	RMT-0168	EXCAVACION SIN CLASIFICACION Y CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA VIAL	m3	2.502,20
5	1.2.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	50.044,00
6	1.2.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	1.837,78
7	1.2.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	63.035,85
	1.3		PAVIMENTO ACCESOS DEL PUENTE		
8	1.3.1	RMT-0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	1.796,55
9	1.3.2	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	61.621,67
10	1.3.3	RPAV-0057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE CLASE 3	m3	1.053,15
11	1.3.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	36.123,05
12	1.3.5	RPAV-0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CLASE 1	m3	724,82
13	1.3.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	24.861,15

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
14	1.3.7	RPAV-0090	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CSS-1H	m2	4.646,25
15	1.3.8	RPAV-0093	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 CM (3 PLG)	m2	4.646,25
16	1.3.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	29.654,69
	1.4		ALCANTARILLADO		
17	1.4.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	306,90
18	1.4.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	6.138,00
19	1.4.3	RES-0390	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO EXISTENTES	m3	11,74
20	1.4.4	RMT-0086	DESALOJO DE ESCOMBROS	m3-km	234,80
21	1.4.5	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	12,76
22	1.4.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	437,67
23	1.4.7	RMT-0101	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL PÉTREO TIPO PEDRAPLÉN	m3	25,52
24	1.4.8	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	875,34
25	1.4.9	RES-0388	HORMIGON CICLOPEO (F'C= 240KG/CM2) EN SITIO	m3	45,02
26	1.4.10	RSA-0212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA H.A. 48 PLG CLASE V INC./JUNTA NEOPRENO	m	20,00
27	1.4.11	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	2.636,16
28	1.4.12	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	25,83
	1.5		RECONFORMACION DEL CAUCE Y PROTECCION HIDRAULICA		
29	1.5.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	3.575,70
30	1.5.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	71.514,00
31	1.5.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	508,20
32	1.5.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	17.431,26
33	1.5.5	RG-0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA - PIEDRA SUELTA (D=200- 900 MM)	m3	2.223,45
34	1.5.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	76.264,34
35	1.5.7	RG-0070	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO DE POLIESTER (PET) TIPO BX30	m2	3.040,20
	1.6		INFRAESTRUCTURA		
36	1.6.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	104,95

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC**



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
37	1.6.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	2.099,00
38	1.6.3	RMT-0159	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO PARA ESTRUCTURAS	m3	104,95
39	1.6.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	3.599,79
40	1.6.5	RMT-0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	54,99
41	1.6.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	1.886,16
42	1.6.7	RES-0302	HORMIGON PARA REPLANTILLOS F'C=180 KG/CM2 EN SITIO	m3	20,98
43	1.6.8	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	112,73
44	1.6.9	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	22.386,05
45	1.6.10	RES-0177	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE NEOPRENO - TIPO STUP (50x52x6 CM)	u	12,00
46	1.6.11	RPAV-0025	COLOCACION DE CINTA DE PVC , ANCHO 30 CM	m	40,00
47	1.6.12	RMT-0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS	m3	42,30
48	1.6.13	RG-0040	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	121,50
49	1.6.14	RSA-0108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4 PLG (D=110 MM) PARA MECHINALES	m	36,00
	1.7		SUPERESTRUCTURA		
50	1.7.1	RES-0295	SUMINISTRO DE VIGA CALIFORNIA PREFABRICADA F'C=500KG/CM2 Y H=0,92M (L=25M) (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)-PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	6,00
51	1.7.2	RES-0297	PROVISIÓN LOSETA PRENTENSADA DE 1.00M x 1.30M x 0.08 F'C= 500 KG/CM2 (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)-PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	120,00
52	1.7.3	RES-0310	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=240 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	13,90
53	1.7.4	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	57,76
54	1.7.5	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	14.484,92
55	1.7.6	RES-0097	JUNTA DE DILATACION MODULOS DE (220x34x1829)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO)	m	18,00
56	1.7.7	RPAV-0115	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO RC 250	m2	225,00
57	1.7.8	RPAV-0092	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=5 CM (2 PLG)	m2	225,00
58	1.7.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	957,38

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
59	1.7.10	RSA-0112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM PARA DRENAJE EN PUENTE (INCLUYE ABRAZADERA)	m	36,00
	1.8		SISTEMA ELECTRICICO		
	1.8.1		ALIMENTADORES		
60	1.8.1.1	RELEC-0283	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50 + 50	m	450,00
61	1.8.1.2	RELEC-0308	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON SOLDADURA VARILLA 5/8X8 COBRE PURO - CABLE 2 CU DESN	u	1,00
	1.8.2		ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y HERRAJES		
62	1.8.2.1	RELEC-0216	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PR3	u	1,00
63	1.8.2.2	RELEC-0215	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PP3	u	7,00
64	1.8.2.3	RELEC-0340	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PA3	u	2,00
65	1.8.2.4	RELEC-0217	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PD3	u	1,00
66	1.8.2.5	RELEC-0330	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE CON AISLADOR	u	5,00
67	1.8.2.6	RELEC-0320	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE EN BAJA TENSION UNA LINEA (NO INCLUYE CONDUCTOR)	u	1,00
68	1.8.2.7	RELEC-0211	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON ARMADO 12MX500KGF	u	11,00
	1.8.3		LUMINARIAS		
69	1.8.3.1	RELEC-0241	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DESDE 101W HASTA 150W	u	11,00
70	1.8.3.2	RELEC-0242	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO PARA LUMINARIA VIAL 1.5M	u	11,00
71	1.8.3.3	RELEC-0323	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DENTADO PARA ALUMBRADO EN REDES AEREAS	u	22,00
72	1.8.3.4	RELEC-0322	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO 2X12 CU	m	33,00
	1.9		PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL		
73	1.9.1	RA-0002	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	1.200,00
74	1.9.2	RA-0017	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE	u	8,00
75	1.9.3	RA-0025	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (PM 2.5 Y PM 10)	u	8,00
76	1.9.4	RA-0003	ANALISIS QUIMICO DE CALIDAD DE AGUA	u	12,00
77	1.9.5	RA-0005	ESCOMBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO)	m3	6.510,00
78	1.9.6	RA-0068	REMOCIÓN, PODA Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	u	3,00
	1.10		SEÑALIZACION VIAL		
	1.10.1		SEÑALIZACION HORIZONTAL		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
79	1.10.1.1	RSH-0015	SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO (VIA 15 CM AMARILLA O BLANCA/MICROESFERAS)	m	2.400,00
80	1.10.1.2	RSH-0003	MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES (TACHAS) (BIDIRECCIONALES)	u	194,00
81	1.10.1.3	RSH-0009	MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA TERMOPLÁSTICA E=2.3MM (SECO) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS"	m2	386,00
82	1.10.1.4	RSH-0002	GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA (DOBLE)	m	370,00
83	1.10.1.5	RSH-0035	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA (INCL. ACERO DE REFUERZO)	m2	44,40
	1.10.2		SEÑALIZACION VERTICAL		
84	1.10.2.1	RSV-0184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 2 PLG PARA SEÑALETICA VERTICAL	m	172,00
85	1.10.2.2	RSV-0183	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE ALUMINIO PARA SEÑALETICA VERTICAL	m2	135,45
86	1.10.2.3	RSV-0001	BALIZA DE PVC CON CINTA REFLECTIVA (INC. BASE HORMIGON 0.20X0.20X0.4 M)	u	60,00
	2		PUENTE LAS FLORES L= 25 METROS		
	2.1		OBRAS PRELIMINARES		
87	2.1.1	OP-0001	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	ha	3,20
88	2.1.2	OP-0021	LETRERO DE OBRA 4.5X3M (INC. ESTRUCTURA METALICA, LONA CON IMPRESIÓN COLOR)	u	1,00
89	2.1.3	RSH-0028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 0.60X1.20M (LONA CON IMPRESIÓN)	u	6,00
	2.2		MOVIMIENTO DE TIERRA		
90	2.2.1	RMT-0168	EXCAVACION SIN CLASIFICACION Y CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA VIAL	m3	1.643,19
91	2.2.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	32.863,80
92	2.2.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	595,00
93	2.2.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	96.094,98
	2.3		PAVIMENTO ACCESOS DEL PUENTE		
94	2.3.1	RMT-0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	1.297,17
95	2.3.2	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	58.242,93
96	2.3.3	RPAV-0057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE CLASE 3	m3	760,41
97	2.3.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	34.142,41
98	2.3.5	RPAV-0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CLASE 1	m3	523,34

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
99	2.3.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	23.498,01
100	2.3.7	RPAV-0090	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CSS-1H	m2	3.354,75
101	2.3.8	RPAV-0093	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 CM (3 PLG)	m2	3.354,75
102	2.3.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	21.411,69
	2.4		ALCANTARILLADO		
103	2.4.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	302,98
104	2.4.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	6.059,60
105	2.4.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	12,05
106	2.4.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	541,05
107	2.4.5	RMT-0101	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL PÉTREO TIPO PEDRAPLÉN	m3	24,09
108	2.4.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	1.081,64
109	2.4.7	RES-0388	HORMIGON CICLOPEO (F'C= 240KG/CM2) EN SITIO	m3	45,02
110	2.4.8	RSA-0212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA H.A. 48 PLG CLASE V INC./JUNTA NEOPRENO	m	20,00
111	2.4.9	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	2.636,16
112	2.4.10	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	25,83
	2.5		RECONFORMACION DEL CAUCE Y PROTECCION HIDRAULICA		
113	2.5.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	6.411,65
114	2.5.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	128.233,00
115	2.5.3	RMT-0042	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m3	285,85
116	2.5.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	12.834,67
117	2.5.5	RG-0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA - PIEDRA SUELTA (D=200- 900 MM)	m3	2.681,00
118	2.5.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	120.376,90
119	2.5.7	RG-0070	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO DE POLIESTER (PET) TIPO BX30	m2	3.830,80
	2.6		INFRAESTRUCTURA		
120	2.6.1	RMT-0009	EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA	m3	103,20
121	2.6.2	RMT-0097	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION	m3-km	2.064,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
122	2.6.3	RMT-0159	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO PARA ESTRUCTURAS	m3	103,20
123	2.6.4	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	4.633,68
124	2.6.5	RMT-0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	54,99
125	2.6.6	RMT-0068	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	2.469,05
126	2.6.7	RES-0302	HORMIGON PARA REPLANTILLOS F'C=180 KG/CM2 EN SITIO	m3	20,98
127	2.6.8	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	112,73
128	2.6.9	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	22.408,35
129	2.6.10	RES-0177	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE NEOPRENO - TIPO STUP (50x52x6 CM)	u	12,00
130	2.6.11	RPAV-0025	COLOCACION DE CINTA DE PVC , ANCHO 30 CM	m	70,32
131	2.6.12	RMT-0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS	m3	42,30
132	2.6.13	RG-0040	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	121,50
133	2.6.14	RSA-0108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4 PLG (D=110 MM) PARA MECHINALES	m	36,00
	2.7		SUPERESTRUCTURA		
134	2.7.1	RES-0295	SUMINISTRO DE VIGA CALIFORNIA PREFABRICADA F'C=500KG/CM2 Y H=0,92M (L=25M) (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)-PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	6,00
135	2.7.2	RES-0297	PROVISIÓN LOSETA PRENTENSADA DE 1.00M x 1.30M x 0.08 F'C= 500 KG/CM2 (INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE)-PUENTES EVIA Y LAS FLORES	u	120,00
136	2.7.3	RES-0310	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=240 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	13,90
137	2.7.4	RES-0303	HORMIGON PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m3	57,76
138	2.7.5	RES-0419	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F'Y=4200 KG/CM2)	kg	14.484,92
139	2.7.6	RES-0097	JUNTA DE DILATAACION MODULOS DE (220x34x1829)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO)	m	18,00
140	2.7.7	RPAV-0115	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO RC 250	m2	225,00
141	2.7.8	RPAV-0092	CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=5 CM (2 PLG)	m2	225,00
142	2.7.9	RMT-0066	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	m3-km	957,38
143	2.7.10	RSA-0112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM PARA DRENAJE EN PUENTE (INCLUYE ABRAZADERA)	m	36,00
	2.8		SISTEMA ELECTRICICO		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
	2.8.1		TRANSFORMADORES		
144	2.8.1.1	RELEC-0275	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PORTAFUSIBLE 100A 15KV	u	2,00
145	2.8.1.2	RELEC-0105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO DE 10 KV CON DESCONECTADOR Y ATERRIZAMIENTO	u	2,00
146	2.8.1.3	RELEC-0213	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CSP 1F 15KVA EN POSTE	u	1,00
	2.8.2		ALIMENTADORES		
147	2.8.2.1	RELEC-0283	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50 + 50	m	575,00
148	2.8.2.2	RELEC-0287	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 2X6+6 XLPE AL	m	150,00
149	2.8.2.3	RELEC-0230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 2 AWG	m	250,00
150	2.8.2.4	RELEC-0291	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACOMETIDA PREENSAMBLADA 1F 220V	u	5,00
151	2.8.2.5	RELEC-0308	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON SOLDADURA VARILLA 5/8X8 COBRE PURO - CABLE 2 CU DESN	u	1,00
	2.8.3		ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y HERRAJES		
152	2.8.3.1	RELEC-0216	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PR3	u	1,00
153	2.8.3.2	RELEC-0215	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PP3	u	8,00
154	2.8.3.3	RELEC-0340	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PA3	u	3,00
155	2.8.3.4	RELEC-0217	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PD3	u	3,00
156	2.8.3.5	RELEC-0210	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CR	u	2,00
157	2.8.3.6	RELEC-0237	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CP	u	3,00
158	2.8.3.7	RELEC-0218	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CA	u	1,00
159	2.8.3.8	RELEC-0330	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE CON AISLADOR	u	10,00
160	2.8.3.9	RELEC-0319	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE EN MEDIA TENSION UNA LINEA (NO INCLUYE CONDUCTOR)	u	3,00
161	2.8.3.10	RELEC-0320	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE EN BAJA TENSION UNA LINEA (NO INCLUYE CONDUCTOR)	u	3,00
162	2.8.3.11	RELEC-0211	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON ARMADO 12MX500KGF	u	15,00
	2.8.4		LUMINARIAS		
163	2.8.4.1	RELEC-0241	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DESDE 101W HASTA 150W	u	15,00
164	2.8.4.2	RELEC-0242	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO PARA LUMINARIA VIAL 1.5M	u	15,00
165	2.8.4.3	RELEC-0323	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DENTADO PARA ALUMBRADO EN REDES AEREAS	u	32,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
166	2.8.4.4	RELEC-0322	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO 2X12 CU	m	45,00
	2.8.5		RETIROS Y DESMONTAJES ELECTRICOS		
167	2.8.5.1	RELEC-0071	DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTE	u	1,00
168	2.8.5.2	RELEC-0245	RETIRO DE LUMINARIA 5M A 10M	u	1,00
169	2.8.5.3	RELEC-0271	RETIRO DE POSTE DE HORMIGON DE 9 A 12M	u	1,00
170	2.8.5.4	RELEC-0272	RETIRO DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS EN POSTE	u	1,00
171	2.8.5.5	RELEC-0279	RETIRO DE REDES ELECTRICAS AEREAS EXISTENTES EN MT/BT	m	85,00
172	2.8.5.6	RELEC-0243	REUBICACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	u	3,00
173	2.8.5.7	RELEC-0273	REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE INC PUESTA A TIERRA	u	1,00
174	2.8.5.8	RELEC-0281	REUBICACION DE REDES ELECTRICAS AEREAS EXISTENTES EN MT/BT	m	150,00
	2.9		PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL		
175	2.9.1	RA-0002	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	1.200,00
176	2.9.2	RA-0017	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE	u	8,00
177	2.9.3	RA-0025	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (PM 2.5 Y PM 10)	u	8,00
178	2.9.4	RA-0003	ANALISIS QUIMICO DE CALIDAD DE AGUA	u	12,00
179	2.9.5	RA-0005	ESCOMBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO)	m3	8.435,00
180	2.9.6	RA-0068	REMOCIÓN, PODA Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	u	3,00
	2.10		SEÑALIZACION VIAL		
	2.10.1		SEÑALIZACION HORIZONTAL		
181	2.10.1.1	RSH-0015	SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO (VIA 15 CM AMARILLA O BLANCA/MICROESFERAS)	m	2.306,00
182	2.10.1.2	RSH-0003	MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES (TACHAS) (BIDIRECCIONALES)	u	232,00
183	2.10.1.3	RSH-0009	MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA TERMOPLÁSTICA E=2.3MM (SECO) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS"	m2	618,36
184	2.10.1.4	RSH-0002	GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA (DOBLE)	m	410,00
185	2.10.1.5	RSH-0035	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA (INCL. ACERO DE REFUERZO)	m2	44,40
	2.10.2		SEÑALIZACION VERTICAL		
186	2.10.2.1	RSV-0183	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE ALUMINIO PARA SEÑALETICA VERTICAL	m2	38,39

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Nro.	Ítem	Código	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad
187	2.10.2.2	RSV-0184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 2 PLG PARA SEÑALETICA VERTICAL	m	210,00
188	2.10.2.3	RSV-0001	BALIZA DE PVC CON CINTA REFLECTIVA (INC. BASE HORMIGON 0.20X0.20X0.4 M)	u	60,00

B. En la página 2, numeral 5, se modifica la fecha límite para la presentación de Ofertas, conforme se detalla a continuación:

DONDE DICE:

Las ofertas deberán hacerse llegar en sobre cerrado a la dirección indicada abajo, hasta las **14h00 del 14 de octubre de 2026**. Las ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas **se abrirán una (01) hora después del cierre de presentación de ofertas** en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este llamado.

DEBE DECIR:

Las ofertas deberán hacerse llegar en sobre cerrado a la dirección indicada abajo, hasta las **14h00 del 6 de noviembre de 2026**. Las ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas **se abrirán una (01) hora después del cierre de presentación de ofertas** en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este llamado.

C. En el numeral 6 Preparación y presentación de Ofertas, subnumeral 6.7, conforme se detalla a continuación:

DONDE DICE:

Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante, **a más tardar el día 14 de octubre de 2026, hasta las 14h00, en la dirección del Contratante.**

DEBE DECIR:

Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante, **a más tardar el día 6 de noviembre de 2026, hasta las 14h00, en la dirección del Contratante.**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 9722-EC



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

D. En el numeral 12 "Adjudicación y formalización del contrato", subnumeral 12.7, se modifica la condición para el inicio del cómputo del plazo de ejecución de la Obra, conforme se detalla a continuación:

DONDE DICE:

La Fecha Prevista de Terminación de la Obra es: 150 días calendario, contados a partir del siguiente día de la notificación por escrito de parte del Gerente del proyecto / o Administrador, que se encuentra disponible el anticipo en la cuenta del contratista. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.

El acta de entrega recepción definitiva se suscribirá 180 días después de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción provisional de la obra.

DEBE DECIR:

La Fecha Prevista de Terminación de la Obra es: ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de la **ORDEN DE INICIO DEL PROYECTO** por parte del Administrador del Contrato. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.

El acta de entrega recepción definitiva se suscribirá 180 días después de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción provisional de la obra.

En todo aquello que no haya sido modificado por el presente instrumento, siguen en plena vigencia lo contenido en el documento Solicitud de Ofertas.



Validar únicamente en Firma@C.
Firmado electrónicamente por:
**TANNIA VERONICA
PAREDES CRUZ**

Mgtr. Tannia Verónica Paredes Cruz

Especialista de Adquisiciones

Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial P504400

Luque 406 y Pichincha, Edificio Banco Park, piso 14, Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial

Guayaquil-Ecuador

adquisiciones.bm@guayas.gob.ec; tannia.paredes@guayas.gob.ec