
PLANTA GENERAL
K 0+000.00 - K 1+000.00
ESCALA: H=1:1000

SECCION TIPICA 0+000 – 1+900
Escala: 1:75



SIMBOLOGIA

EJE DE VIA		CURVA C/1m	
BORDE DE VIA		CURVA C/5m	
ESPALDON		0+000 ABSCISADO	
ALCANTARILLA NUEVA		CASA/KIOSCOS/CABAÑAS	
VIA EXISTENTE		NORTE PLANTA	
CANAL EXISTENTE		TALUD DE CORTE	
POSTE		TALUD DE RELLENO	
PERFIL DEL TERRENO		PUNTO REFERENCIA	
PI		PERFIL DEL PROYECTO	

PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS
Dirección Provincial de Estudios y Fiscalización

DAVIMEN INGENIERIA CIVIL
CONSORCIO
VIA SIMON BOLIVAR
GEOCIMIENTOS

PROYECTO:
ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA VIA SIMON BOLIVAR-LORENZO DE GARAICOA, EN EL CANTON SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

CONTIENE:
DISEÑO SEÑALETICA PROVISIONAL DESDE 0+000 HASTA 2+000

PREFECTA: MSC. MARCELA P. AGUIÑAGA V. ADMINISTRACION 2023 - 2027		UBICACION: CANTÓN SIMÓN BOLIVAR
ELABORADO POR: Lcdo. ALBERTO LEITON GRANDILLOBRAT. Ing. Luis Guimsha Z. Técnico en Diseño Señaletica	REVISADO: Ing. Fernando Zamabria Director de Proyecto	APROBADO: Ing. Johan Budario Administrador del Contrato
ESCALA: INDICADAS	FECHA: JUNIO 2024	LAMINA: 1/6

SIMON BOLIVAR

DESVIO

TABLA DE CURVA HORIZONTAL

PI-No	DEFLEXION	PC	PI	PT	TANG(m)	R(m)	Lc(m)	EXT(m)
C1	53°54'40"	0+969.50 N-9777646.34 E-669557.34	1+111.89 N-9777517.79 E-669618.59	1+232.96 N-9777491.56 E-669758.5470	142.39	280.00	263.46	34.13
C2	40°12'11"	1+735.52 N-9777398.99 E-670252.51	1+812.38 N-9777384.83 E-670326.05	1+882.88 N-9777325.26 E-670376.6093	76.86	210.00	147.35	13.62

DESVIO

PUENTE LA PALANCA

La Palanca