

4+080.00




Sección 4+080.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	23.32m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	456.21m3

4+100.00




Sección 4+100.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	19.71m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	430.36m3

4+120.00




Sección 4+120.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	20.72m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	404.33m3

4+140.00




Sección 4+140.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	24.48m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	452.00m3

4+160.00




Sección 4+160.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	29.10m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	535.83m3

4+180.00



Sección 4+180.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	29.31m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	584.13m3

4+200.00




Sección 4+200.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	29.45m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	587.64m3

4+220.00




Sección 4+220.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	29.75m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	592.03m3

4+240.00




Sección 4+240.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	27.99m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	577.35m3

4+260.00




Sección 4+260.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	30.89m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	588.72m3

4+280.00



Sección 4+280.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	30.14m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	610.23m3

4+300.00



Sección 4+300.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	30.71m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	608.47m3

4+320.00




Sección 4+320.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	30.13m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	608.44m3

4+340.00



Sección 4+340.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	29.97m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	601.07m3

4+360.00




Sección 4+360.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	29.75m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	597.28m3

4+380.00




Sección 4+380.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	28.29m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	580.47m3

4+400.00



Sección 4+400.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	28.80m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	570.90m3

4+420.00




Sección 4+420.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	27.96m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	567.55m3

4+440.00




Sección 4+440.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	23.36m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	513.21m3

4+460.00




Sección 4+460.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	25.35m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	487.15m3

4+480.00




Sección 4+480.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	24.11m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	494.61m3

4+500.00




Sección 4+500.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	19.17m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	432.76m3

4+520.00




Sección 4+520.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.74m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	349.10m3

4+540.00




Sección 4+540.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.13m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	308.76m3

4+560.00



Sección 4+560.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	10.67m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	258.04m3

4+580.00



Sección 4+580.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.31m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	199.77m3

4+600.00



Sección 4+600.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.99m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	192.97m3

4+620.00



Sección 4+620.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	11.60m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	215.91m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:

DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:

DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:

AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:

CANTÓN
PEDRO CARBO

ELABORADO:

ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:

ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:

ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 10/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V