

9+460.00




Sección 9+460.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	13.14m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	172.88m3

9+470.00




Sección 9+470.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	13.65m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	133.92m3

9+480.00




Sección 9+480.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.70m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	146.74m3

9+500.00




Sección 9+500.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	16.58m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	322.73m3

9+520.00




Sección 9+520.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.00m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	315.70m3

9+540.00




Sección 9+540.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.47m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	304.64m3

9+550.00




Sección 9+550.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	14.63m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	150.80m3

9+560.00




Sección 9+560.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	14.72m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	147.16m3

9+570.00




Sección 9+570.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	14.73m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	147.63m3

9+580.00




Sección 9+580.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	14.54m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	146.63m3

9+590.00




Sección 9+590.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	14.67m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	146.30m3

9+600.00




Sección 9+600.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.36m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	150.53m3

9+610.00




Sección 9+610.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	15.08m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	152.67m3

9+620.00




Sección 9+620.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	14.10m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	146.33m3

9+640.00




Sección 9+640.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	13.42m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	275.17m3

9+660.00




Sección 9+660.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.24m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	226.62m3

9+680.00




Sección 9+680.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.52m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	187.65m3

9+690.00




Sección 9+690.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.86m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	97.01m3

9+700.00




Sección 9+700.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	8.81m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	93.37m3

9+710.00




Sección 9+710.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	11.30m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	100.45m3

9+720.00




Sección 9+720.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	14.44m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	128.50m3

9+730.00




Sección 9+730.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	18.09m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	162.25m3

9+740.00




Sección 9+740.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	23.19m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	206.39m3

9+760.00




Sección 9+760.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	34.78m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	579.71m3

9+780.00




Sección 9+780.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	31.79m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	665.68m3

9+800.00




Sección 9+800.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	13.65m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	454.34m3

9+820.00




Sección 9+820.00	
Área de Corte	9.98m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	99.84m3
Vol Relleno	136.46m3

9+830.00




Sección 9+830.00	
Área de Corte	20.86m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	154.20m3
Vol Relleno	0.00m3

9+840.00



Sección 9+840.00	
Área de Corte	33.83m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	273.02m3
Vol Relleno	0.00m3

9+850.00



Sección 9+850.00	
Área de Corte	43.18m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	384.35m3
Vol Relleno	0.00m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:
AB. MARCELA AGUIÑAGA
ADMINISTRACION 2023 – 2027

UBICACIÓN:
CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:
MARIO VICENTE AZANZA CARDENAS
ING. MARIO AZANZA
ESPECIALISTA VIAL

REVISADO:
CRISTIAN DANILO BUSTOS CABRERA
ING. DANILO BUSTOS
DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO:
ING. BYRON CHACHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA: 1:200

FECHA: DICIEMBRE/2025

LAMINA: 23/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V