

10+720.00




Sección 10+720.00	
Área de Corte	20.39m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	435.87m3
Vol Relleno	0.00m3

10+740.00




Sección 10+740.00	
Área de Corte	16.11m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	364.99m3
Vol Relleno	0.00m3

10+750.00




Sección 10+750.00	
Área de Corte	15.79m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	159.52m3
Vol Relleno	0.00m3

10+760.00




Sección 10+760.00	
Área de Corte	15.52m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	156.53m3
Vol Relleno	0.00m3

10+770.00




Sección 10+770.00	
Área de Corte	14.75m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	151.32m3
Vol Relleno	0.00m3

10+780.00



Sección 10+780.00	
Área de Corte	13.24m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	139.92m3
Vol Relleno	0.00m3

10+790.00




Sección 10+790.00	
Área de Corte	12.89m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	130.66m3
Vol Relleno	0.00m3

10+800.00




Sección 10+800.00	
Área de Corte	12.07m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	124.83m3
Vol Relleno	0.00m3

10+820.00




Sección 10+820.00	
Área de Corte	7.60m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	196.76m3
Vol Relleno	0.00m3

10+840.00




Sección 10+840.00	
Área de Corte	8.00m2
Área de Relleno	0.01m2
Vol Corte	156.07m3
Vol Relleno	0.06m3

10+860.00




Sección 10+860.00	
Área de Corte	12.21m2
Área de Relleno	0.00m2
Vol Corte	202.12m3
Vol Relleno	0.06m3

10+880.00




Sección 10+880.00	
Área de Corte	13.86m2
Área de Relleno	0.02m2
Vol Corte	260.72m3
Vol Relleno	0.23m3

10+890.00




Sección 10+890.00	
Área de Corte	10.74m2
Área de Relleno	0.52m2
Vol Corte	123.02m3
Vol Relleno	2.72m3

10+900.00




Sección 10+900.00	
Área de Corte	7.39m2
Área de Relleno	0.77m2
Vol Corte	89.98m3
Vol Relleno	6.57m3

10+910.00




Sección 10+910.00	
Área de Corte	3.93m2
Área de Relleno	1.35m2
Vol Corte	56.13m3
Vol Relleno	10.75m3

10+920.00




Sección 10+920.00	
Área de Corte	4.55m2
Área de Relleno	3.40m2
Vol Corte	41.92m3
Vol Relleno	24.06m3

10+930.00




Sección 10+930.00	
Área de Corte	0.27m2
Área de Relleno	6.81m2
Vol Corte	23.75m3
Vol Relleno	51.63m3

10+940.00




Sección 10+940.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	10.14m2
Vol Corte	1.31m3
Vol Relleno	85.40m3

10+950.00



Sección 10+950.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	11.61m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	109.31m3

10+960.00



Sección 10+960.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	12.20m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	119.48m3

10+970.00



Sección 10+970.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	11.42m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	118.44m3

10+980.00




Sección 10+980.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.86m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	106.59m3

11+000.00


Sección 11+000.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	9.44m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	192.93m3

11+020.00




Sección 11+020.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	7.14m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	165.75m3

11+040.00




Sección 11+040.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	8.77m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	159.12m3

11+060.00




Sección 11+060.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	7.51m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	162.84m3

11+070.00




Sección 11+070.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	8.01m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	77.60m3

11+080.00



Sección 11+080.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	6.67m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	73.40m3

11+090.00



Sección 11+090.00	
Área de Corte	0.00m2
Área de Relleno	4.52m2
Vol Corte	0.00m3
Vol Relleno	56.02m3

PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

KawSUS CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:
DISEÑO GEOMETRICO PLANTA – PERFIL
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:
DISEÑO GEOMÉTRICO – SECCIONES TRANSVERSALES

PREFECTA:	UBICACIÓN:
AB. MARCELA AGUIÑAGA ADMINISTRACION 2023 – 2027	CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
MARIO VICENTE ARANDA CARDENAS Firmado digitalmente por MARIO VICENTE ARANDA CARDENAS	CRISTIAN DANILO BUSTOS CABEZAS Firmado digitalmente por CRISTIAN DANILO BUSTOS CABEZAS	
ING. MARIO AZANZA ESPECIALISTA VIAL	ING. DANILO BUSTOS DIRECTOR DEL PROYECTO	ING. BYRON CHACHA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA:	FECHA:	LAMINA:
1:200	DICIEMBRE/2025	26/27

F1 ACAD–SECCIONES TRANSVERSALES F–V