

ABSCISAS: 8+000-9+000			
SEÑAL	ABSCISA	COORDENADAS	
		X	Y
	8+240	578804.512	9801025.44
	8+340	573504.187	9797859.1
	8+290	578777.351	9800996.08
	8+290	573540.474	9797893.5
	8+240	573576.762	9797927.9
	8+340	578743.4	9800959.37
	9+000	578433.344	9800663.61
	8+770	578709.448	9800922.67
	8+880	573103.158	9797497.24

km 8+000-9+000			
SIMBOLOGÍA			
TABLA GENERAL			
SEÑAL	CLAVE	DIMENSIONES (mm)	CANTIDAD
	R4-1 B	750X750	2
	R4-1 B	750X750	2
	R4-1 A	750X750	2
	D	450 x 600	2
	T2-12	600X600	2







PREFECTURA DEL GUAYAS

Dirección de Obras Públicas

Kawsus CONSULTORÍA Y ASESORÍA

OBRA:

"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA SECTOR FÁTIMA–VILLAO LÍMITE PROVINCIAL, INCLUYE PUENTES EN EL CANTÓN PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTIENE:

SEÑALIZACIÓN
8+000.00 – 9+000.00

PREFECTA:	UBICACIÓN:
AB. MARCELA AGUIÑAGA ADMINISTRACION 2023 – 2027	CANTÓN PEDRO CARBO

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NELSON FERNANDO SALTO CUELLOS ING. WILSON SALTO ESPECIALISTA EN TRÁFICO	CRISTIAN DANILO BUSTOS CABRERA ING. DANILO BUSTOS DIRECTOR DEL PROYECTO	BYRON RODRIGO CHACHA CABRERA ING. BYRON CHACHA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ESCALA:	FECHA:	LAMINA:
HORIZONTAL:1:1000 VERTICAL:1:100	OCTUBRE 2025	09/12

