“PROYECTO INTEGRAL: AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLAYAS – ENGABAO FASE 1 TRAMO 1, CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”

EQUIPO MINIMO

DETALLE	CANTIDAD
Excavadora Min. 128 HP	2
Tractor de oruga Min. 175 HP	1
Cargadora Min. 145 HP	1
Rodillo de tamden Min. 119HP	1
Rodillo liso vibratorio Min. 142 HP	1
Rodillo neumatico Min. 96HP	1
Rodillo pata de cabra Min. 125 HP	1
Volqueta Min. 12Ton	12
Motoniveladora Min. 135 HP	1
Grua Min. 20 ton	1
Grua Min. 40 ton	1
Camion distribuidor (asfalto) Min. 6ton	1
Tanquero Min. 8Ton	2

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE MORAL GONZALEZ. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: GABRIEL EDUARDO GOMEZ RUGEL. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JAVIER ENRIQUE CARDENAS CHILAN. Validar únicamente con FirmaEC
LUIS ENRIQUE MORAL GONZALEZ.	**ING. GABRIEL EDUARDO GOMEZ RUGEL.**	**ING. JAVIER ENRIQUE CARDENAS CHILAN.**
Gerente CVA	Subdirector de Planificación de Estudios y Proyectos	Director de Estudios y Fiscalización

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313
Contacto:
+593-4 251 1677
www.guayas.gob.ec